

設計内訳書（補助）

工事名	南部下水管渠第89号工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路							
		式	1				
管きょ工(開削)							
		式	1				
管路土工							
		式	1				
管路掘削							内 1号
		m3	130				
管路埋戻	発生土						内 2号
		m3	90				
埋戻土運搬							内 3号
		m3	90				
発生土処理							内 4号
		m3	40				
管布設工							
		式	1				
リブ付硬質塩化ビニル管	φ150						内 5号
		m	76				
管基礎工							
		式	1				
砂基礎							内 6号
		m3	7				
管路土留工							
		式	1				
たて込み簡易土留							内 7号
		m	77.8				

設計内訳書（補助）

工事名	南部下水管渠第89号工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール工							
		式	1				
組立マンホール工							
		式	1				
組立1号マンホール							内 8号
		箇所	1				
小型マンホール工							
		式	1				
小型マンホール	コンクリート製						内 9号
		箇所	2				
取付管およびます工							
		式	1				
管路土工							
		式	1				
管路掘削							内 10号
		m3	10				
管路埋戻	発生土						内 11号
		m3	4				
埋戻土運搬							内 12号
		m3	4				
発生土処理							内 13号
		m3	7				
ます設置工							
		式	1				
ます							内 14号
		箇所	4				

設計内訳書（補助）

工事名	南部下水管渠第89号工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取付管布設工							
		式	1				
取付管							内 15号
		箇所	4				
管路土留工							
		式	1				
たて込み簡易土留							内 16号
		m	2.7				
付帯工							
		式	1				
舗装版破砕工							
		式	1				
舗装版切断	As、t=15cm以下						内 17号
		m	170				
舗装版破砕	As、t=15cm以下						内 18号
		m2	74				
殻運搬	As						内 19号
		m3	4				
殻処分	As						内 20号
		m3	4				
仮復旧 町道Bタイプ							
		式	1				
下層路盤(歩)	RC-40、t=40cm						内 21号
		m2	74				
上層路盤(歩)	C-20、t=13cm						内 22号
		m2	74				

設計内訳書（補助）

工事名	南部下水管渠第89号工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車・路)	(2) 再生密粒度As(13)、t=3cm						内 23号
		m2	74				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 24号
		人日	20				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 25号
		t	12				
技術管理費							
		式	1				
TVカメラ調査費							内 26号
		m	76				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書（補助）

[illegible]