

令和7年度 工事番号 建設工 第6号

南部下水管渠第91号 工事

参 考 資 料

南部町 大字 沖田面 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月 | 2025年7月 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2025年7月 | 係 数 ラ ン ク | 1 |
| 基 準 適 用 年 月 | 2025年7月 | | |
| 単 価 地 区 | 南部町(旧南部町) | | |
| 豪 雪 割 増 | B 地区 | | |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0% | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | |
| 市 街 地 補 正 | 市街地以外 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | |
| 主 た る 工 種 | 31:下水道工事（2） | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－2 | | 1.2 |
| 除 雪 工 事 補 正 | 未使用 | | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 4週8休以上(月単位) | | 1.03 |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | |
|-----------------|---------------|--------|
| 現場管理費 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（２）－２ | 1. 1 |
| 工 期 日 数 | 0日間 | |
| 冬 期 日 数 | 0日間 | |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分 | 4 級地 | 1. 20% |
| 施 工 時 期 補 正 | 任意設定 | 0. 36% |
| 緊 急 工 事 補 正 | 補正なし | 0. 00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし | 0. 00% |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | 1. 0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 4週8休以上(月単位) | 1. 05 |
| 工 期 延 長 日 数 | 0日間 | |
| 一般管理費 | | |
| 前払金支出割合による補正 | 35%を超え40%以下 | 1. 00 |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | 1. 00 |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | 0. 04% |

設計内訳書（補助単独区分）

| 工事名 南部下水管渠第91号工事 | | | | | | 事業区分 工事区分 | | 下水道 管路 | |
|------------------|-------|----|-------|------|-------|--------------|----|-----------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | | | 金額 | | | 摘要 |
| | | | 補助 | 単独 | 全体 | 補助 | 単独 | 全体 | |
| 管路 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 管きょ工(開削) | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 管路土工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 管路掘削 | | m3 | 160 | 50 | 210 | | | | |
| 管路埋戻 | 発生土 | m3 | 80 | 20 | 100 | | | | |
| 埋戻土運搬 | | m3 | 80 | 20 | 100 | | | | |
| 発生土処理 | | m3 | 80 | 30 | 110 | | | | |
| 管布設工 | φ 150 | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管 | φ 150 | m | 108.1 | 45.3 | 153.4 | | | | |
| 管基礎工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 碎石基礎 | | m3 | 30 | 10 | 40 | | | | |

設計内訳書（補助単独区分）

| 工事名 南部下水管渠第91号工事 | | | | | | 事業区分 工事区分 | | 下水道 管路 | |
|------------------|---------|----|------|-----|------|--------------|----|-----------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | | | 金額 | | | 摘要 |
| | | | 補助 | 単独 | 全体 | 補助 | 単独 | 全体 | |
| 管路土留工 | | 式 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| たて込み簡易土留 | | m | 86.3 | 0.0 | 86.3 | | | | |
| マンホール工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 組立マンホール工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 組立1号マンホール | | 箇所 | 3 | 1 | 4 | | | | |
| 副管 | | 箇所 | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 小型マンホール工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 小型マンホール | 塩化ビニル製 | 箇所 | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 小型マンホール | コンクリート製 | 箇所 | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 取付管およびます工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 管路土工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |

設計内訳書（補助単独区分）

| 工事名 南部下水管渠第91号工事 | | | | | | 事業区分 工事区分 | | 下水道 管路 | |
|------------------|-------------|----|-----|-----|-----|--------------|----|-----------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | | | 金額 | | | 摘要 |
| | | | 補助 | 単独 | 全体 | 補助 | 単独 | 全体 | |
| 管路掘削 | | m3 | 7 | 13 | 20 | | | | |
| 管路埋戻 | 発生土 | m3 | 1 | 6 | 7 | | | | |
| 埋戻土運搬 | | m3 | 1 | 6 | 7 | | | | |
| 発生土処理 | | m3 | 6 | 4 | 10 | | | | |
| ます設置工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| ます | 塩化ビニル製 φ200 | 箇所 | 3 | 4 | 7 | | | | |
| 取付管布設工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 取付管 | φ100 | 箇所 | 3 | 4 | 7 | | | | |
| 管路土留工 | | 式 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| たて込み簡易土留 | | m | 0.0 | 4.9 | 4.9 | | | | |
| 付帯工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |

設計内訳書（補助単独区分）

| 工事名 南部下水管渠第91号工事 | | | | | | 事業区分 工事区分 | | 下水道 管路 | |
|------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|--------------|----|-----------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | | | 金額 | | | 摘要 |
| | | | 補助 | 単独 | 全体 | 補助 | 単独 | 全体 | |
| 舗装版破碎工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | As、t=15cm以下 | m | 210 | 70 | 280 | | | | |
| 舗装版破碎 | As、t=15cm以下 | m2 | 90 | 30 | 120 | | | | |
| 殻運搬 | As | m3 | 4.5 | 1.3 | 5.8 | | | | |
| 殻処分 | As | m3 | 4.5 | 1.3 | 5.8 | | | | |
| 路盤掘削 | | m3 | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 残土処分 | | m3 | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 仮復旧 町道Bタイプ | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 下層路盤(歩) | RC-40、t=40cm | m2 | 90 | 26 | 116 | | | | |
| 上層路盤(歩) | C-20、t=13cm | m2 | 90 | 26 | 116 | | | | |
| 表層(車・路) | (2) 再生密粒度As(13)、t=3cm | m2 | 90 | 26 | 116 | | | | |

設計内訳書（補助単独区分）

| 工事名 南部下水管渠第91号工事 | | | | | | 事業区分 工事区分 | | 下水道 管路 | |
|------------------|--------------|----|------|-----|------|--------------|----|-----------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | | | 金額 | | | 摘要 |
| | | | 補助 | 単独 | 全体 | 補助 | 単独 | 全体 | |
| 本復旧 砂利道Cタイプ | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 下層路盤(歩) | RC-40、t=20cm | m2 | 13 | 13 | 26 | | | | |
| 上層路盤(歩) | C-20、t=10cm | m2 | 21 | 24 | 45 | | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 14 | 6 | 20 | | | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 12.0 | 0.0 | 12.0 | | | | |

設計内訳書（補助単独区分）

| 工事名 南部下水管渠第91号工事 | | | | | | 事業区分 工事区分 | | 下水道 管路 | |
|------------------|----|----|-------|------|-------|--------------|----|-----------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | | | 金額 | | | 摘要 |
| | | | 補助 | 単独 | 全体 | 補助 | 単独 | 全体 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| TVカメラ調査費 | | m | 108.1 | 45.3 | 153.4 | | | | |
| 現場環境改善費 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | 1 | 1 | | | | |

設計内訳書（補助単独区分）

[illegible]

設計内訳書（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | |
|---------------|--------------|------|----|-------|----|--------------|-----------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 管路 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 管きょ工(開削) | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 管路土工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 管路掘削 | | | | | | | | 内 1号 |
| | | | m3 | 160 | | | | |
| 管路埋戻 | | 発生土 | | | | | | 内 2号 |
| | | | m3 | 80 | | | | |
| 埋戻土運搬 | | | | | | | | 内 3号 |
| | | | m3 | 80 | | | | |
| 発生土処理 | | | | | | | | 内 4号 |
| | | | m3 | 80 | | | | |
| 管布設工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管 | | φ150 | | | | | | 内 5号 |
| | | | m | 108.1 | | | | |
| 管基礎工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 砕石基礎 | | | | | | | | 内 6号 |
| | | | m3 | 30 | | | | |
| 管路土留工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| たて込み簡易土留 | | | | | | | | 内 7号 |
| | | | m | 86.3 | | | | |

設計内訳書（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | |
|---------------|--------------|---------|----|----|----|--------------|-----------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| マンホール工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 組立マンホール工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 組立1号マンホール | | | | | | | | 内 8号 |
| | | 箇所 | 3 | | | | | |
| 副管 | | | | | | | | 内 9号 |
| | | 箇所 | 4 | | | | | |
| 小型マンホール工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 小型マンホール | | 塩化ビニル製 | | | | | | 内 10号 |
| | | | 箇所 | 1 | | | | |
| 小型マンホール | | コンクリート製 | | | | | | 内 11号 |
| | | | 箇所 | 2 | | | | |
| 取付管およびます工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | | | | | | | 内 12号 |
| | | m3 | 7 | | | | | |
| 管路埋戻 | | 発生土 | | | | | | 内 13号 |
| | | | m3 | 1 | | | | |
| 埋戻土運搬 | | | | | | | | 内 14号 |
| | | m3 | 1 | | | | | |
| 発生土処理 | | | | | | | | 内 15号 |
| | | m3 | 6 | | | | | |

設計内訳書（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | |
|---------------|--------------|-------------|----|------|----|--------------|-----------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ます設置工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| ます | | | | | | | | 内 16号 |
| | | 箇所 | 3 | | | | | |
| 取付管布設工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 取付管 | | | | | | | | 内 17号 |
| | | 箇所 | 3 | | | | | |
| 付帯工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版破碎工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | As、t=15cm以下 | | | | | | 内 18号 |
| | | | m | 210 | | | | |
| 舗装版破碎 | | As、t=15cm以下 | | | | | | 内 19号 |
| | | | m2 | 90 | | | | |
| 殻運搬 | | As | | | | | | 内 20号 |
| | | | m3 | 4. 5 | | | | |
| 殻処分 | | As | | | | | | 内 21号 |
| | | | m3 | 4. 5 | | | | |
| 路盤掘削 | | | | | | | | 内 22号 |
| | | | m3 | 1 | | | | |
| 残土処分 | | | | | | | | 内 23号 |
| | | | m3 | 1 | | | | |
| 仮復旧 町道Bタイプ | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | |
|---------------|-----------------------|----|----|----|--------------|-----------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 下層路盤(歩) | RC-40、t=40cm | | | | | | 内 24号 |
| | | m2 | 90 | | | | |
| 上層路盤(歩) | C-20、t=13cm | | | | | | 内 25号 |
| | | m2 | 90 | | | | |
| 表層(車・路) | (2) 再生密粒度As(13)、t=3cm | | | | | | 内 26号 |
| | | m2 | 90 | | | | |
| 本復旧 砂利道Cタイプ | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 下層路盤(歩) | RC-40、t=20cm | | | | | | 内 27号 |
| | | m2 | 13 | | | | |
| 上層路盤(歩) | C-20、t=10cm | | | | | | 内 28号 |
| | | m2 | 21 | | | | |
| 仮設工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | 内 29号 |
| | | 人日 | 14 | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | |
|---------------|--------------|----|-------|----|--------------|-----------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 仮設材運搬費 | | | | | | | 内 30号 |
| | | t | 12 | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| TVカメラ調査費 | | | | | | | 内 31号 |
| | | m | 108.1 | | | | |
| 現場環境改善費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | |
|---------------|--------------|------|----|------|----|--------------|-----------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 管路 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 管きょ工(開削) | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | | | | | | | 内 32号 |
| | | m3 | 50 | | | | | |
| 管路埋戻 | | 発生土 | | | | | | 内 33号 |
| | | | m3 | 20 | | | | |
| 埋戻土運搬 | | | | | | | | 内 34号 |
| | | m3 | 20 | | | | | |
| 発生土処理 | | | | | | | | 内 35号 |
| | | m3 | 30 | | | | | |
| 管布設工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管 | | φ150 | | | | | | 内 36号 |
| | | | m | 45.3 | | | | |
| 管基礎工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 砕石基礎 | | | | | | | | 内 37号 |
| | | m3 | 10 | | | | | |
| マンホール工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 組立マンホール工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | |
|---------------|--------------|----|----|----|--------------|-----------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 組立1号マンホール | | | | | | | 内 38号 |
| | | 箇所 | 1 | | | | |
| 小型マンホール工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 小型マンホール | 塩化ビニル製 | | | | | | 内 39号 |
| | | 箇所 | 1 | | | | |
| 取付管およびます工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 管路土工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 管路掘削 | | | | | | | 内 40号 |
| | | m3 | 13 | | | | |
| 管路埋戻 | 発生土 | | | | | | 内 41号 |
| | | m3 | 6 | | | | |
| 埋戻土運搬 | | | | | | | 内 42号 |
| | | m3 | 6 | | | | |
| 発生土処理 | | | | | | | 内 43号 |
| | | m3 | 4 | | | | |
| ます設置工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| ます | | | | | | | 内 44号 |
| | | 箇所 | 4 | | | | |
| 取付管布設工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 取付管 | | | | | | | 内 45号 |
| | | 箇所 | 4 | | | | |

設計内訳書（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | |
|---------------|--------------|----|-----|----|--------------|-----------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 管路土留工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| たて込み簡易土留 | | | | | | | 内 46号 |
| | | m | 4.9 | | | | |
| 付帯工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版破碎工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | As、t=15cm以下 | | | | | | 内 47号 |
| | | m | 70 | | | | |
| 舗装版破碎 | As、t=15cm以下 | | | | | | 内 48号 |
| | | m2 | 30 | | | | |
| 殻運搬 | As | | | | | | 内 49号 |
| | | m3 | 1.3 | | | | |
| 殻処分 | As | | | | | | 内 50号 |
| | | m3 | 1.3 | | | | |
| 路盤掘削 | | | | | | | 内 51号 |
| | | m3 | 1 | | | | |
| 残土処分 | | | | | | | 内 52号 |
| | | m3 | 1 | | | | |
| 仮復旧 町道Bタイプ | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 下層路盤(歩) | RC-40、t=40cm | | | | | | 内 53号 |
| | | m2 | 26 | | | | |
| 上層路盤(歩) | C-20、t=13cm | | | | | | 内 54号 |
| | | m2 | 26 | | | | |

設計内訳書（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | |
|---------------|-----------------------|----|------|----|--------------|-----------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 表層(車・路) | (2) 再生密粒度As(13)、t=3cm | | | | | | 内 55号 |
| | | m2 | 26 | | | | |
| 本復旧 砂利道Cタイプ | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 下層路盤(歩) | RC-40、t=20cm | | | | | | 内 56号 |
| | | m2 | 13 | | | | |
| 上層路盤(歩) | C-20、t=10cm | | | | | | 内 57号 |
| | | m2 | 24 | | | | |
| 仮設工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | 内 58号 |
| | | 人日 | 6 | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| TVカメラ調査費 | | | | | | | 内 59号 |
| | | m | 45.3 | | | | |
| 現場環境改善費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（単独）

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|----|----|----|----|--------------|-----------|----|
| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場環境改善費（率計上） | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|----|-----|----|----|---------|---------------|
| 内 1号 | 管路掘削 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ) | 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) | | | | | | 単 1号 10-01-01 |
| DGD10030 | | m3 | 162 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----|----|----|----|---------|---------------|
| 内 2号 | 管路埋戻 | 発生土 | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ) | 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3), 100 m3 | | | | | | 単 2号 10-01-01 |
| DGD10130 | | m3 | 81 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|----|----|----|----|---------|-----------------|
| 内 3号 | 埋戻土運搬 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 埋戻土運搬工(4t積級) 0. 3km、DID無、山積0. 28m3(平0. 2m3) | | m3 | 81 | | | | 単 3号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|---------|-----------------|
| 内 4号 | 発生土処理 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級) 7. 3km、DID無、山積0. 28m3(平0. 2m3)、良好 | | m3 | 82 | | | | 単 4号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------|----|--------|----|----|---------|--------------------------------|
| 内 5号 | リブ付硬質塩化ビニル管 | φ 150 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| リブ付硬質塩化管設置工 (市場単価) DGD60020 | | 呼び径 150mm, 20m以上, 無, 無 | | | | | | 単 5号 60-02-01 管理費区分 : 0 |
| | | | m | 108.1 | | | | |
| マンホール用可とう継手 リブ (PRP) 管 φ 150 拡張バンドタイプ Z231174030 | | | | | | | | 管理費区分 : 0 |
| | | | 個 | 8 | | | | |
| 埋設標識シート 150mm 2倍 | | | | | | | | 単 6号 管理費区分 : 0 |
| | | | m | 107.21 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|---------|-----------------|
| 内 6号 | 碎石基礎 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 碎石基礎工(機械施工) | | | | | | | | 単 7号 管理費区分：0 |
| | | | m3 | 31 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号 | たて込み簡易土留 | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----|-------|----|----|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 建込工 (たて込み簡易土留) DGD10240 | 掘削深2. 0m以下 | m | 54. 6 | | | | 単 8号 10-01-04 管理費区分：0 |
| 建込工 (たて込み簡易土留) DGD10240 | 掘削深2. 5m以下 | m | 31. 7 | | | | 単 9号 10-01-04 管理費区分：0 |
| 引抜工 (たて込み簡易土留) DGD10250 | 掘削深2. 0m以下, 標準(1. 0) | m | 54. 6 | | | | 単 10号 10-01-04 管理費区分：0 |
| 引抜工 (たて込み簡易土留) DGD10250 | 掘削深2. 5m以下, 標準(1. 0) | m | 31. 7 | | | | 単 11号 10-01-04 管理費区分：0 |
| 建込簡易土留賃料 補助 ZZ99*01*02001 | | 式 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号 | 組立1号マンホール | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 材料費 | | | | | | | 単 12号 |
| | | 式 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 削孔代(下水道用) 0号・1号ヒューム管(リブ管)用(150) | Z231190005 | | | | | | |
| | | 箇所 | 5 | | | | 管理費区分：0 |
| 底部工(組立式) | | | | | | | 単 13号 |
| | | 式 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | DGD60070 | | | | | | 単 14号 60-05-01 |
| | 1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無 | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | 箇所 | 3 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号 | 副管 | | | | | | |
|---|---|----|-------|----|----|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 φ100 副管用90° 支管(VS-PRP) Z231173005 | | 個 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 接着受口カー継手 φ100 WTB Z231170035 | | 個 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 内副管 φ150-100mm, 曲管・ハット(1組)含む ZZ99*01*04005 | | 組 | 3 | | | | 管理費区分：0 |
| コンクリート CB240010 | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0. 03 | | | | 02-03-01 管理費区分：0 |
| 型枠 CB240210 | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 0. 4 | | | | 02-02-06 管理費区分：0 |
| 内副管取付工 DGD10825 | 段差1. 0m未満 | 箇所 | 3 | | | | 単 15号 10-02-01 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------------|--|---|----|----|----|----|---------|---------------------------|
| 内 10号 | 小型マンホール | | 塩化ビニル製 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 防護蓋 300用 T-14 袋穴式 | | Z231111020 | | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 個 | 1 | | | | | | |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | | DGD60080 | 径300mm 起点中間形式, 深2.0m以下 本管径150・200mm, 5箇所未満, 無, 無, 有 | | | | | | | 単 16号 60-06-01 管理費区分：0 |
| | | | 箇所 | 1 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号 | 小型マンホール | コンクリート製 | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|------|----|----|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 材料費 | | | | | | | 単 17号 |
| | | 式 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 基礎砕石 | 17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用 | | | | | | 02-02-02 |
| CB221110 | | m2 | 0. 7 | | | | 管理費区分：0 |
| 小型マンホール設置工 コンクリート製(直壁1個/箇所) | | | | | | | 単 18号 |
| | | 箇所 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 小型マンホール設置工 コンクリート製(直壁2個/箇所) | | | | | | | 単 19号 |
| | | 箇所 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 内 12号 | 管路掘削 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 機械掘削工(ハックホ) | 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) | | | | | | 単 1号 10-01-01 |
| DGD10030 | | m3 | 7 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----|----|----|----|---------|---------------|
| 内 13号 | 管路埋戻 | 発生土 | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) | 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3), 100 m3 | | | | | | 単 2号 10-01-01 |
| DGD10130 | | m3 | 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 14号 | 埋戻土運搬 | | | | | | |
|--|-------|----|----|----|----|---------|-----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 埋戻土運搬工(4t積級) 0. 3km、DID無、山積0. 28m3(平0. 2m3) | | m3 | 1 | | | | 単 3号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 15号 | 発生土処理 | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|---------|------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 発生土処分工(4t積級) 7. 3km、DID無、山積0. 28m3(平0. 2m3)、良好 | | m3 | 6 | | | | 単 20号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 16号 | ます | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----|----|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) DGD60090 | ます径 200mm, 5箇所以上, 無, 無, 無 | | | | | | 単 21号 60-07-01 |
| | | 箇所 | 2 | | | | 管理費区分 : 0 |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) DGD60090 | ます径 200mm, 5箇所以上, 無, 無, 有 | | | | | | 単 22号 60-07-01 |
| | | 箇所 | 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 防護蓋 200用 T-8 簡易型 Z231111015 | | | | | | | 管理費区分 : 0 |
| | | 個 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 17号 | 取付管 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|-------|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) DGD60100 | 管径 100mm 可とう性支管設置, 5箇所以上, 無, 無, 無, 無, 無 | | | | | | 単 23号 60-07-02 |
| | | 箇所 | 3 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 埋設標識シート 150mm 2倍 | | | | | | | 単 6号 |
| | | m | 9. 15 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------|-------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 18号 | 舗装版切断 | | As、t=15cm以下 | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | | | | | | 03-01-05 |
| CB430510 | | | m | 211 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------------------|-------------|------|----|----|---------|-----------|
| 内 19号 | 舗装版破碎 | | As、t=15cm以下 | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | | | | | | 03-01-05 |
| CB430310 | | | m2 | 89.8 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 20号 | 殻運搬 | As | | | | | |
|-------|---|----|------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用 | | | | | | 02-02-07 |
| | CB227010 | m3 | 4. 5 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 21号 | 殻処分 | As | | | | | |
|--------|----------|----|-------|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 処分費(t) | | | | | | | 単 24号 01-02-02 |
| | WB020052 | t | 10. 5 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 22号 | 路盤掘削 | | | | | | |
|----------|------------------------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 掘削 | 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準) | | | | | | 02-01-02 |
| CB210100 | | m3 | 0. 9 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 23号 | 残土処分 | | | | | | |
|---|------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級) 7. 3km、DID無、山積0. 28m3(平0. 2m3)、良好 | | | | | | | 単 4号 |
| | | m3 | 0. 9 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 24号 | 下層路盤(歩) | RC-40、t=40cm | | | | | | |
|-----------|----------|-------------------------------------|----|-------|----|----|---------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 下層路盤(歩道部) | CB410031 | 400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 | | | | | | 03-03-02 |
| | | | m2 | 89. 8 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|----|-------|----|----|---------|-----------|
| 内 25号 | 上層路盤(歩) | C-20、t=13cm | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 上層路盤(歩道部) CB410041 | | 130mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用 | | | | | | 03-03-02 |
| | | | m2 | 89. 8 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---|----|-------|----|----|---------|-----------|
| 内 26号 | 表層(車・路) | (2) 再生密粒度As(13)、t=3cm | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410260 | | | | | | 03-03-03 |
| | | | m2 | 89. 8 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------------------|--------------|-------|----|----|---------|----------|
| 内 27号 | 下層路盤(歩) | | RC-40、t=20cm | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 下層路盤(歩道部) | | 200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 | | | | | | 03-03-02 |
| CB410031 | | | m2 | 12. 8 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 28号 | 上層路盤(歩) | C-20、t=10cm | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 上層路盤(歩道部) | 100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用 | | | | | | 03-03-02 |
| CB410041 | | m2 | 21. 3 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 29号 | 交通誘導警備員 | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | | | | | | 単 25号 02-04-04 |
| WB010212 | | 人日 | 14 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 30号 | 仮設材運搬費 | | | | | | |
|---|--|----|----|----|----|---------|-----------------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 12 | | | | 単 26号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0 |
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 12 | | | | 単 26号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 WB010030 | 積込み、取卸し(片道分) | t | 12 | | | | 単 27号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 WB010030 | 積込み、取卸し(片道分) | t | 12 | | | | 単 27号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|----------|----------|----|--------|----|----|---------|---------|
| 内 31号 | TVカメラ調査費 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| TVカメラ調査工 | | | | | | | 単 28号 |
| | | m | 108. 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 内 32号 | 管路掘削 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 機械掘削工(バックホウ) | 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) | | | | | | 単 1号 10-01-01 |
| DGD10030 | | m3 | 45 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-----|----|----|----|---------|------------------------------|
| 内 33号 | 管路埋戻 | | 発生土 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) DGD10130 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3), 100m3 | | | | | | 単 2号 10-01-01 管理費区分：0 |
| | | | m3 | 17 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|---------|---------------------|
| 内 34号 | 埋戻土運搬 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 埋戻土運搬工(4t積級) 0.3km、DID無、山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | | | | 単 3号 管理費区分：0 |
| | | | m3 | 17 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 35号 | 発生土処理 | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|---------|-----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級) 7. 3km、DID無、山積0. 28m3(平0. 2m3)、良好 | | m3 | 27 | | | | 単 4号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 36号 | リブ付硬質塩化ビニル管 | φ 150 | | | | | |
|--|------------------------|-------|--------|----|----|---------|--------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価) DGD60020 | 呼び径 150mm, 20m以上, 無, 無 | m | 45. 3 | | | | 単 5号 60-02-01 管理費区分：0 |
| マンホール用可とう継手 リブ (PRP) 管 φ 150 拡張バントタイプ Z231174030 | | 個 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 埋設標識シート 150mm 2倍 | | m | 45. 21 | | | | 単 6号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|----|----|----|----|---------|-----------------|
| 内 37号 | 砕石基礎 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 砕石基礎工(機械施工) | | m3 | 11 | | | | 単 7号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----|----|----|----|---------|---------------------------|
| 内 38号 | 組立1号マンホール | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 材料費 | | 式 | 1 | | | | 単 29号 管理費区分：0 |
| 底部工(組立式) | | 式 | 1 | | | | 単 30号 管理費区分：0 |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無 | 箇所 | 1 | | | | 単 14号 60-05-01 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 39号 | 小型マンホール | 塩化ビニル製 | | | | | |
|--|--|--------|----|----|----|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 防護蓋 300用 T-14 袋穴式 Z231111020 | | 個 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) DGD60080 | 径300mm 起点中間形式, 深2. 0m以下 本管径150・200mm, 5箇所未満, 無, 無, 有 | 箇所 | 1 | | | | 単 16号 60-06-01 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------------------|----|----|----|----|---------|------------------------------|
| 内 40号 | 管路掘削 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 機械掘削工(バックホウ) DGD10030 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | | 単 1号 10-01-01 管理費区分：0 |
| | | | m3 | 12 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------------------|-----|----|----|----|---------|------------------------------|
| 内 41号 | 管路埋戻 | | 発生土 | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) DGD10130 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3), 100m3 | | | | | | 単 2号 10-01-01 管理費区分：0 |
| | | | m3 | 6 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|---------|---------------------|
| 内 42号 | 埋戻土運搬 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 埋戻土運搬工(4t積級) 0.3km、DID無、山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | | | | 単 3号 管理費区分：0 |
| | | | m3 | 6 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|---------|------------------|
| 内 43号 | 発生土処理 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 発生土処分工(4t積級) 7. 2km, DID無, 山積0. 28m3(平0. 2m3)、良好 | | | | | | | 単 31号 管理費区分：0 |
| | | m3 | 6 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----|----|----|----|---------|---------------------------|
| 内 44号 | ます | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) DGD60090 | ます径 200mm, 5箇所以上, 無, 無, 無 | | | | | | 単 21号 60-07-01 管理費区分：0 |
| | | 箇所 | 3 | | | | |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) DGD60090 | ます径 200mm, 5箇所以上, 無, 無, 有 | | | | | | 単 22号 60-07-01 管理費区分：0 |
| | | 箇所 | 1 | | | | |
| 防護蓋 200用 T-8 簡易型 Z231111015 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | 個 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 45号 | 取付管 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|-------|----|----|---------|-----------------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) DGD60100 | 管径 100mm 可とう性支管設置, 5箇 所以上, 無, 無, 無, 無, 無 | | | | | | 単 23号 60-07-02 |
| | | 箇所 | 3 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) DGD60100 | 管径 100mm 可とう性支管設置, 5箇 所以上, 無, 無, 無, 無, 有 | | | | | | 単 32号 60-07-02 コンクリート製マンホール接合部 |
| | | 箇所 | 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 埋設標識シート 150mm 2倍 | | | | | | | 単 6号 |
| | | m | 9. 82 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 46号 | たて込み簡易土留 | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----|------|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 建込工 (たて込み簡易土留) DGD10240 | 掘削深2. 0m以下 | | | | | | 単 8号 10-01-04 |
| | | m | 4. 9 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 引抜工 (たて込み簡易土留) DGD10250 | 掘削深2. 0m以下, 標準(1. 0) | | | | | | 単 10号 10-01-04 |
| | | m | 4. 9 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 建込簡易土留賃料 補助 ZZ99*01*02001 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------|-------------|----|----|----|---------|----------|
| 内 47号 | 舗装版切断 | | As、t=15cm以下 | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | | | | | | 03-01-05 |
| CB430510 | | | m | 68 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------------------|-------------|------|----|----|---------|-----------|
| 内 48号 | 舗装版破碎 | | As、t=15cm以下 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | | | | | | 03-01-05 |
| CB430310 | | | m2 | 26.2 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|----|-----|----|----|---------|-----------|
| 内 49号 | 殻運搬 | | As | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 CB227010 | | 舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用 | | | | | | 02-02-07 |
| | | | m3 | 1.3 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----------|----|----|----|----|---------|-------------------------------|
| 内 50号 | 殻処分 | As | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 処分費(t) | | WB020052 | | | | | | 単 24号 01-02-02 管理費区分：0 |
| | | | t | 3 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 51号 | 路盤掘削 | | | | | | |
|----------|------------------------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 掘削 | 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準) | | | | | | 02-01-02 |
| CB210100 | | m3 | 0. 9 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 52号 | 残土処分 | | | | | | |
|-----------------------------------|------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級) | | | | | | | 単 4号 |
| 7. 3km、DID無、山積0. 28m3(平0. 2m3)、良好 | | m3 | 0. 9 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|------|----|----|---------|----------|
| 内 53号 | 下層路盤(歩) | | RC-40、t=40cm | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 下層路盤(歩道部) CB410031 | | 400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 | | | | | | 03-03-02 |
| | | | m2 | 25.9 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 内 54号 | 上層路盤(歩) | C-20、t=13cm | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 上層路盤(歩道部) CB410041 | | 130mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用 | | | | | | 03-03-02 |
| | | | m2 | 25.9 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---|----|-------|----|----|---------|-----------|
| 内 55号 | 表層(車・路) | (2) 再生密粒度As(13)、t=3cm | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 | | | | | | 03-03-03 |
| CB410260 | | | m2 | 25. 9 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----|-------|----|----|---------|----------|
| 内 56号 | 下層路盤(歩) | RC-40、t=20cm | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 下層路盤(歩道部) CB410031 | | 200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 | | | | | | 03-03-02 |
| | | | m2 | 13. 4 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 57号 | 上層路盤(歩) | C-20、t=10cm | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 上層路盤(歩道部) | 100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用 | | | | | | 03-03-02 |
| CB410041 | | m2 | 23. 3 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 58号 | 交通誘導警備員 | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | | | | | | 単 25号 02-04-04 |
| WB010212 | | 人日 | 6 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 59号 | TVカメラ調査費 | | | | | | |
|----------|----------|----|-------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| TVカメラ調査工 | | | | | | | 単 28号 |
| | | m | 45. 3 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|----|-------|------|-----|----------------|--|
| 単 1号 DGD10030 | 機械掘削工(ハックホ) | 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | |
| | R0125 | | 人 | 1. 9 | | | 管理費区分：0 | |
| 普通作業員 | | | | | | | | |
| | R0102 | | 人 | 5 | | | 管理費区分：0 | |
| ハックホ[クローラ]排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3) | | | | | | | 単 33号 10-01-01 | |
| | DGD10032 | | 時間 | 11. 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|----|------|------|-----|----------------|--|
| 単 2号 DGD10130 | 機械投入埋戻工(ハックホ) | 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3), 100 m3 | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | |
| | R0125 | | 人 | 2. 5 | | | 管理費区分：0 | |
| 普通作業員 | | | | | | | | |
| | R0102 | | 人 | 3. 8 | | | 管理費区分：0 | |
| ハックホ[クロー]排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3) | | | | | | | 単 33号 10-01-01 | |
| | DGD10032 | | 時間 | 7. 6 | | | 管理費区分：0 | |
| タンバ 締固め | | 全ての費用 | | | | | 02-01-03 | |
| | CB210450 | | m3 | 100 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|------|----|-------------------------|--|
| 単 3号 | 埋戻土運搬工(4t積級) 0. 3km、DID無、山積0. 28m3(平0. 2m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み DGD10160 | | ダンプトラック 4t積級, 0. 3km, DID区間なし, 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3), 良好 | | | | | 単 34号 10-01-01 現場→仮置 | |
| | | | m3 | 1 | | | 管理費区分: 0 | |
| 積込(ルース) CB210020 | | 土砂, 土量50, 000m3未満 | | | | | 02-01-02 ダンプ 積込 | |
| | | | m3 | 1 | | | 管理費区分: 0 | |
| 土砂等運搬 CB210110 | | 標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下 | | | | | 02-01-02 仮置→現場 | |
| | | | m3 | 1 | | | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|------|--------|----------------------------|--|
| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 07 | |
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2025. 07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 4号 | 発生土運搬工(4t積級) 7.3km、DID無、山積0.28m3(平0.2m3)、良好 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み DGD10160 | | ダンプトラック 4t積級, 7.3km, DID区間なし, 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3), 良好 | m3 | 1 | | | 単 35号 10-01-01 管理費区分: 0 | |
| 整地 CB210610 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | | | 02-01-02 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/㎡ | |

2 次単価表

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 07 | |
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2025. 07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 5号 DGD60020 | リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価) | 呼び径 150mm, 20m以上, 無, 無 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) 呼び径150mm Q2G1020010 | | | m | 1 | | | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|----|-----|------|-----|---------------------------|--|
| 単 6号 | 埋設標識シート 150mm 2倍 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名 称 ・ 規 格 | | 条 件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 埋設標識シート 150mm×50m 2倍 V001538002 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 巻 | 2 | | | | |
| 管明示シート工 DW133000 | | | | | | | 単 36号 01-02-03 管理費区分：0 | |
| | | | m | 100 | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単 価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|----|------|------|----|-------------------------------------|--|
| 単 7号 | 砕石基礎工(機械施工) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 | | | | | | | R6下水1p. 34 1×(1+0. 2) 管理費区分：0 | |
| | | | m3 | 1. 2 | | | | |
| 砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価) DGD60060 | | 10m3以上, 無, 無 | | | | | 単 37号 60-04-02 管理費区分：0 | |
| | | | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|----|-----|------|----|----------------|--|
| 単 8号 DGD10240 | 建込工 (たて込み簡易土留) | 掘削深2.0m以下 | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | |
| R0125 | | | 人 | 0.2 | | | 管理費区分：0 | |
| 特殊作業員 | | | | | | | | |
| R0101 | | | 人 | 0.2 | | | 管理費区分：0 | |
| 普通作業員 | | | | | | | | |
| R0102 | | | 人 | 0.4 | | | 管理費区分：0 | |
| バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | | | | | | 単 33号 10-01-01 | |
| DGD10032 | | | 時間 | 1.1 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| ZS3000004 | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|----|-------|------|----|----------------|--|
| 単 9号 DGD10240 | 建込工 (たて込み簡易土留) | 掘削深2. 5m以下 | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | |
| R0125 | | | 人 | 0. 23 | | | 管理費区分：0 | |
| 特殊作業員 | | | | | | | | |
| R0101 | | | 人 | 0. 23 | | | 管理費区分：0 | |
| 普通作業員 | | | | | | | | |
| R0102 | | | 人 | 0. 47 | | | 管理費区分：0 | |
| バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3) | | | | | | | 単 33号 10-01-01 | |
| DGD10032 | | | 時間 | 1. 3 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| ZS3000004 | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 10号 DGD10250 | 引抜き (たて込み簡易土留) | 掘削深2. 0m以下, 標準(1. 0) | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | |
| | R0125 | | 人 | 0. 12 | | | 管理費区分：0 | |
| 特殊作業員 | | | | | | | | |
| | R0101 | | 人 | 0. 12 | | | 管理費区分：0 | |
| 普通作業員 | | | | | | | | |
| | R0102 | | 人 | 0. 23 | | | 管理費区分：0 | |
| トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4. 9t吊 | | | | | | | | |
| | L001120001 | | 日 | 0. 12 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 11号 DGD10250 | 引抜き (たて込み簡易土留) | 掘削深2. 5m以下, 標準(1. 0) | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | |
| | R0125 | | 人 | 0. 14 | | | 管理費区分：0 | |
| 特殊作業員 | | | | | | | | |
| | R0101 | | 人 | 0. 14 | | | 管理費区分：0 | |
| 普通作業員 | | | | | | | | |
| | R0102 | | 人 | 0. 27 | | | 管理費区分：0 | |
| トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4. 9t吊 | | | | | | | | |
| | L001120001 | | 日 | 0. 14 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 材料費 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---|----|----|----|------|----|----|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-14) かぎ付 浮上防止型 Z231110005 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 個 | 3 | | | | |
| | 組立式マンホール調整リンク [※] 内径600×高50mm Z231143005 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| | 組立式マンホール調整リンク [※] 内径600×高100mm Z231143010 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| | 組立式マンホール調整リンク [※] 内径600×高150mm Z231143015 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| | 組立式マンホール高さ調整部材 リンク [※] 高50mm用 枠変形防止付 Z231142005 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 組 | 1 | | | | |
| | 組立式マンホール高さ調整部材 リンク [※] 高100mm用 枠変形防止付 Z231142010 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 組 | 1 | | | | |
| | 組立式マンホール高さ調整部材 リンク [※] 高150mm用 枠変形防止付 Z231142015 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 組 | 1 | | | | |
| | 1号マンホール斜壁(I種) 上径600×下径900×高450mm Z231126010 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 個 | 3 | | | | |
| | 1号マンホール直壁(I種) 内径900×高600mm Z231127025 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| | 1号マンホールく体 [※] ロック(I種) 内径900×高1200mm Z231125015 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 個 | 2 | | | | |
| | 1号マンホールく体 [※] ロック(I種) 内径900×高1500mm Z231125020 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| | 1号マンホール底板(I種) 有効高130mm Z231128005 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 個 | 3 | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 12号 | 材料費 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----|----|----|----|------|----|----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 13号 | 底部工(組立式) | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------------|---|----|----|------|------|----|----------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 再生碎石 RC-40 | | | | | | | 単 38号 | |
| | | | m3 | 0. 6 | | | 管理費区分：0 | |
| コンクリート CB240010 | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 | | | | | | 02-03-01 | |
| | | | m3 | 0. 7 | | | 管理費区分：0 | |
| モルタル上塗り マンホール用 配合比1:2 20mm 高炉 | | | | | | | 単 39号 | |
| | | | m2 | 3. 4 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|----|----|------|----|-----------|--|
| 単 14号 DGD60070 | 組立マンホール設置工 (市場単価) | 1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 Q2G1070040 | | | | | | | 管理費区分 : 0 | |
| | | | 箇所 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-----------|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 15号 DGD10825 | 内副管取付工 | 段差1. 0m未満 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | |
| R0125 | | | 人 | 0. 15 | | | 管理費区分：0 | |
| 特殊作業員 | | | | | | | | |
| R0101 | | | 人 | 0. 15 | | | 管理費区分：0 | |
| 普通作業員 | | | | | | | | |
| R0102 | | | 人 | 0. 15 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| ZS3000004 | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-------------------|
| 單僱使用年月 | 2025.07 |
| 步掛適用年月 | 2025.07 |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

– 58 –

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 17号 | 材料費 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--|-----|----|----|----|------|----|---------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型マンホール(コンクリート製)鉄蓋 丸形 300用 T-14 (H=110) ZZ99*01*03013 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 2 | | | | |
| 小型マンホール(コンクリート製)調整リング 内径 300×高さ 100 ZZ99*01*03014 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 2 | | | | |
| 小型マンホール(コンクリート製)斜壁 内径 300×高さ 190 ZZ99*01*03016 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 2 | | | | |
| 小型マンホール(コンクリート製)直壁 内径 300×高さ 400 ZZ99*01*03017 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| 小型マンホール(コンクリート製)直壁 内径 300×高さ 500 ZZ99*01*03018 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| 小型マンホール(コンクリート製)直壁 内径 300×高さ 700 ZZ99*01*03006 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| 小型マンホール(コンクリート製)管取付壁(底2) 内径 300×h400(中間点90-270° φ 150) ZZ99*01*03020 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 2 | | | | |
| 底版 H=100(600口) ZZ99*01*03021 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 2 | | | | |
| 小型マンホール(コンクリート製 φ 300) 調整ボルトセット H=100用 ZZ99*01*03022 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 組 | 2 | | | | |
| 小型マンホール(コンクリート製 φ 300) 目地シール ZZ99*01*03024 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 9 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 小型マンホール設置工 コンクリート製(直壁1個/箇所) | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------------|--------------------------------|----|----|-------|------|----|------------------------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | | | 本体設置分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0.1 | | | | |
| 普通作業員 | R0102 | | | | | | 本体設置分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0.12 | | | | |
| 特殊作業員 | R0101 | | | | | | 本体設置分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0.032 | | | | |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 | L001120001 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 日 | 0.032 | | | | |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | | | 調整分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0.034 | | | | |
| 普通作業員 | R0102 | | | | | | 調整分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0.054 | | | | |
| 小型マンホール(コンクリート製 φ300) 調整モルタル | ZZ99*01*03025 | | | | | | 調整分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 袋 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 小型マンホール設置工 コンクリート製(直壁2個/箇所) | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------------|--------------------------------|----|----|-------|------|----|------------------------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | | | 本体設置分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0.11 | | | | |
| 普通作業員 | R0102 | | | | | | 本体設置分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0.13 | | | | |
| 特殊作業員 | R0101 | | | | | | 本体設置分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0.04 | | | | |
| トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊 | L001120001 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 日 | 0.04 | | | | |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | | | 調整分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0.034 | | | | |
| 普通作業員 | R0102 | | | | | | 調整分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0.054 | | | | |
| 小型マンホール(コンクリート製 φ300) 調整モルタル | ZZ99*01*03025 | | | | | | 調整分 ※小型マンホール工業会 管理費区分：0 | |
| | | | 袋 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | | 2025. 07 | |
|--|---|--|---|----|------|--------|---------|-------------------------|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | | 2025. 07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | | 1. 000-00000 0. 0 0 | |
| 単 20号 | 発生土処分工(4t積級) 7. 3km, DID無, 山積0. 28m3(平0. 2m3)、良好 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | | 単価 | |
| 名 称 ・ 規 格 | | | 条 件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要 | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み DGD10160 | | | ダンプトラック 4t積級, 7. 3km, DID区間なし, 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3), 良好 | | | | | 単 35号 10-01-01 | |
| | | | m3 | 1 | | | 管理費区分：0 | | |
| 整地 CB210610 | | | 残土受入れ地での処理 | | | | | 02-01-02 | |
| | | | m3 | 1 | | | 管理費区分：0 | | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 単 価 | | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | | |

2 次単価表

| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | | 2025. 07 | |
|--|-------------------------|---------------------------|----|----|------|--------|---------|-----------------------|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | | 2025. 07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 21号 DGD60090 | ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | ます径 200mm, 5箇所以上, 無, 無, 無 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | | |
| 名 称 ・ 規 格 | | 条 件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要 | | |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200) Q2G1090020 | | | | | | | 管理費区分：0 | | |
| | | | 箇所 | 1 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004 | | | | | | | 管理費区分：0 | | |
| | | | 式 | 1 | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 単 価 | | | | | | | 円／箇所 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-------------------|
| 單僱使用年月 | 2025. 07 |
| 步掛適用年月 | 2025. 07 |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

– 63 –

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|----|----|------|----|---------|--|
| 単 23号 DGD60100 | 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 管径 100mm 可とう性支管設置, 5箇所以上, 無, 無, 無, 無, 無 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 箇所 | 1 | | | | |
| 取付管布設及び支管取付工 加算額 管径100 可とう性支管設置費 Q2G1090100 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 箇所 | 1 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 24号 WB020052 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 As塊 Y007600001001 | | | | | | | 管理費区分：T | |
| | | | t | 100 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 25号 WB010212 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B R0804 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|----|----|------|----|---------|--|
| 単 26号 WB010020 | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名 称 ・ 規 格 | | 条 件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要 | |
| 基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで Z006810103 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | t | 1 | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単 価 | | | | | | | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 27号 WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込み、取卸し費(仮設材等) | | Z006800001 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | t | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 28号 | TVカメラ調査工 | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| TVカメラ調査工 | | | | | | | 単 40号 | |
| | | | m | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 報告書作成工 | | | | | | | 単 41号 | |
| | | | m | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 29号 | 材料費 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|-----|----|----|----|------|----|---------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-14) かぎ付 浮上防止型 Z231110005 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| 組立式マンホール調整リング 内径600×高50mm Z231143005 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| 組立式マンホール高さ調整部材 リング 高50mm用 枠変形防止付 Z231142005 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 組 | 1 | | | | |
| 1号マンホール斜壁(Ⅰ種) 上径600×下径900×高600mm Z231126015 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| 1号マンホールく体ブロック(Ⅰ種) 内径900×高600mm Z231125005 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| 1号マンホール底板(Ⅰ種) 有効高130mm Z231128005 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 30号 | 底部工(組立式) | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------------|---|----|----|------|------|----|----------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 再生碎石 RC-40 | | | | | | | 単 38号 | |
| | | | m3 | 0. 2 | | | 管理費区分：0 | |
| コンクリート CB240010 | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 | | | | | | 02-03-01 | |
| | | | m3 | 0. 2 | | | 管理費区分：0 | |
| モルタル上塗り マンホール用 配合比1:2 20mm 高炉 | | | | | | | 単 39号 | |
| | | | m2 | 0. 8 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 31号 | 発生土処分工(4t積級) 7.2km, DID無, 山積0.28m3(平0.2m3)、良好 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み DGD10160 | | ダンプトラック 4t積級, 7.2km, DID区間なし, 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3), 良好 | | | | | 単 42号 10-01-01 | |
| | | | m3 | 1 | | | 管理費区分 : 0 | |
| 整地 CB210610 | | 残土受入れ地での処理 | | | | | 02-01-02 | |
| | | | m3 | 1 | | | 管理費区分 : 0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 円/m3 | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|----|----|------|----|---------|--|
| 単 32号 DGD60100 | 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 管径 100mm 可とう性支管設置, 5箇所以上, 無, 無, 無, 無, 有 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 箇所 | 1 | | | | |
| 取付管布設及び支管取付工 加算額 管径100 可とう性支管設置費 Q2G1090100 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 箇所 | 1 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|----|------|------|----|---------|--|
| 単 33号 DGD10032 | ハックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 単位 | 時間 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | R0114 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0.17 | | | | |
| 軽油 | | Z006702002 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | L | 5.9 | | | | |
| ハックホウ(クロー)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | M000202015 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 時間 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----|------|------|----|----------------|--|
| 単 34号 DGD10160 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック 4t積級, 0.3km, DID区間なし, 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3), 良好 | 単位 | m3 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | | 良好 | | | | | 単 43号 10-01-01 | |
| DGD10180 | | | 日 | 0.25 | | | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----|-----|------|----|----------------|--|
| 単 35号 DGD10160 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック 4t積級, 7.3km, DID区間なし, 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3), 良好 | 単位 | m3 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | | 良好 | | | | | 単 43号 10-01-01 | |
| DGD10180 | | | 日 | 0.8 | | | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------|----|----|------|------|-----|---------|--|
| 単 36号 DW133000 | 管明示シート工 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| R0102 | | | 人 | 0. 4 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円／m | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 37号 DGD60060 | 砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価) | 10m3以上, 無, 無 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 砕石基礎工(手間のみ) 砕石基礎設置 機械施工 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| Q2G1040020 | | | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円／m3 | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|----|----|-----|------|-----|--------------------------------|--|
| 単 38号 | 基礎碎石 再生碎石 RC-40 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシュラン RC-40 Z002122003 | | | | | | | 100×1. 2 R6下水1p. 81 管理費区分：0 | |
| | | | m3 | 120 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------|----|-------|------|----|------------------|--|
| 単 39号 | モルタル上塗り マンホール用 配合比1:2 20mm 高炉 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 左官 | | R0135 | | | | | R5下水1p. 84 | |
| | | | 人 | 0. 33 | | | 管理費区分：0 | |
| 普通作業員 | | R0102 | | | | | | |
| | | | 人 | 0. 33 | | | 管理費区分：0 | |
| モルタル練工 1:2 高炉セメント | | | | | | | 単 44号 1×0. 02 | |
| | | | m3 | 0. 02 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----|----|----|------|-----|--|--|
| 単 40号 | TVカメラ調査工 | | 単位 | m | 単位数量 | 400 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 測量技師 | R0603 | | 人 | 1 | | | 2020維持管理(日下協) p. 100 管理費区分：0 | |
| 測量技師補 | R0604 | | 人 | 1 | | | 職種は2020維持管理(日下協)p. 19より 管理費区分：0 | |
| 普通作業員 | R0102 | | 人 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| TVカメラ搭載車運転工 2t 95. 5kW | | | 日 | 1 | | | 単 45号 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|----|-----|------|-----|---------------------------------------|--|
| 単 41号 | 報告書作成工 | | 単位 | m | 単位数量 | 800 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 測量主任技師 | | R0602 | | | | | 2020維持管理(日下協) p.117 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1 | | | | |
| 測量技師 | | R0603 | | | | | 職種は2020維持管理(日下協)p.19より 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1 | | | | |
| 測量技師補 | | R0604 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1 | | | | |
| DVD-R | | ZZ99*01*09002 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 枚 | 1 | | | | |
| 写真代 | | ZZ99*01*09003 | | | | | ※ 管理費区分：0 | |
| | | | 枚 | 120 | | | | |
| 諸雑費(率) | | ZS7210100 | | | | | 写真代(※)の10% 管理費区分：0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----|------|------|----|----------------|--|
| 単 42号 DGD10160 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック 4t積級, 7. 2km, DID区間なし, 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3), 良好 | 単位 | m3 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | | 良好 | | | | | 単 43号 10-01-01 | |
| DGD10180 | | | 日 | 0. 8 | | | 管理費区分 : 0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

4 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----|-------|------|----|---------|--|
| 単 43号 DGD10180 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | 良好 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(一般) | | R0115 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 | | Z006702002 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | L | 32 | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | | 機械条件:供用 持込 M000301002 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 供用日 | 1. 29 | | | | |
| タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日 | | Z010020045 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 供用日 | 1. 29 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 44号 | モルタル練工 1:2 高炉セメント | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|----------------------|----|----|-------|------|----|------------------------------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | R0102 | | | | | | 2023管路管理(管路協) p. 302 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1. 3 | | | | |
| セメント(高炉B) 25kg袋入 | Z002002008 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | t | 0. 72 | | | | |
| コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 | Z002104002 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | m3 | 0. 95 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | ZS3000004 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 45号 | TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|--------------------------|----|----|-------|------|----|-----------------------------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガソリン レギュラー | Z006704001 | | | | | | 2020維持管理(日下協) p.100 管理費区分：0 | |
| | | | L | 36. 6 | | | | |
| 運転手(一般) | R0115 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1 | | | | |
| TVカメラ搭載車損料 2t | ZZ99*01*09001 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 時間 | 6 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 管路 (0001) | 式 | 1 | | | |
| 管きょ工(開削) (0002) | 式 | 1 | | | |
| 管路土工 (0003) | 式 | 1 | | | |
| 管路掘削 (0004) | m3 | 160 | | | オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 機械掘削工(ハックホ) | m3 | 162 | | | DGD10030 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 ハックホ規格 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | |
| 管路埋戻 (0005) | m3 | 80 | | | オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|---|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工（ハックホ） | m3 | 81 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| | | | | | DGD10130 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 ハックホ規格 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | |
| J02 タンパ締め数量(m3)(実数) | | 100m3 | | | |
| 埋戻土運搬 (0006) | m3 | 80 | | | 単価補正 オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 埋戻土運搬工(4t積級) 0.3km、DID無、山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 81 | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積み込み | m3 | 1 | | | 単価補正 DGD10160 管理費区分 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|--|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J01 ダンプトラック規格 J02 運搬距離(実数入力) J03 DID区間 J04 バックホウ規格 J05 タイヤ損耗費 | | ダンプトラック 4t積級 0.3km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 積込(ルース) | m3 | 1 | | | CB210020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 土質 J02 作業内容 | | 土砂 土量50,000m3未満 | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 土砂等運搬 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | | | オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) オプション入力 |
| 発生土処理 (0007) | m3 | 80 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級) | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 7.3km、DID無、山積0.28m3(平0.2m3)、良好 | m3 | 82 | | | 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 タンブトラック規格 | | タンブトラック 4t積級 | | | |
| J02 運搬距離(実数入力) | | 7.3km | | | |
| J03 DID区間 | | DID区間なし | | | |
| J04 バックホウ規格 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | |
| J05 タイヤ損耗費 | | 良好 | | | |
| 整地 | m3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 残土受入れ地での処理 | | | |
| 管布設工 (0008) | 式 | 1 | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管 (0009) | m | 108.1 | | | オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|---|--------------|----|------------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価) | | m | 108.1 | | | DGD60020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業補正 | | | 呼び径 150mm 20m以上 無 無 | | | |
| マンホール用可とう継手 リブ(PRP)管φ150 拡張バントタイプ | | 個 | 8 | | | Z231174030 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 埋設標識シート 150mm 2倍 | | m | 107.21 | | | オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 埋設標識シート 150mm×50m 2倍 | | 巻 | 2 | | | V001538002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 管明示シート工 | m | 100 | | | DW133000 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 管基礎工 (0010) | 式 | 1 | | | |
| 碎石基礎 (0011) | m3 | 30 | | | オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 碎石基礎工(機械施工) | m3 | 31 | | | オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 再生クラッシュラン RC-40 | | | | | 単価補正 Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価) | | | | | 単価補正 DGD60060 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正 | | | | | 10m3以上 無 無 |
| 管路土留工 (0012) | | | | | 式 1 |
| たて込み簡易土留 (0013) | | | | | m 86.3 オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 建込工 (たて込み簡易土留) | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) DGD10240 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 |
| J01 掘削深 | | | | | m 54.6 掘削深2.0m以下 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 建込工 (たて込み簡易土留) | | m | 31.7 | | | DGD10240 |
| J01 掘削深 | | | 掘削深2.5m以下 | | | 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 引抜工 (たて込み簡易土留) | | m | 54.6 | | | DGD10250 |
| J01 掘削深 | | | 掘削深2.0m以下 | | | 管理費区分 0 |
| J02 クレーン賃料補正 | | | 標準(1.0) | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 引抜工 (たて込み簡易土留) | | m | 31.7 | | | DGD10250 |
| J01 掘削深 | | | 掘削深2.5m以下 | | | 管理費区分 0 |
| J02 クレーン賃料補正 | | | 標準(1.0) | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 建込簡易土留賃料 補助 | | 式 | 1 | | | ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| マンホール工 (0014) | 式 | 1 | | | |
| 組立マンホール工 (0015) | 式 | 1 | | | |
| 組立1号マンホール (0016) | 箇所 | 3 | | | オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 材料費 | 式 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-14) かぎ付 浮上防止型 | 個 | 3 | | | Z231110005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 組立式マンホール調整リング [〃] 内径600×高50mm | 個 | 1 | | | Z231143005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 組立式マンホール調整リング [〃] 内径600×高100mm | 個 | 1 | | | Z231143010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 組立式マンホール調整リング [〃] 内径600×高150mm | 個 | 1 | | | Z231143015 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 組立式マンホール高さ調整部材 リング [〃] 高50mm用 枠変形防止付 | 組 | 1 | | | Z231142005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 組立式マンホール高さ調整部材 リング 高100mm用 枠変形防止付 | 組 | 1 | | | Z231142010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 組立式マンホール高さ調整部材 リング 高150mm用 枠変形防止付 | 組 | 1 | | | Z231142015 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 1号マンホール斜壁(Ⅰ種) 上径600×下径900×高450mm | 個 | 3 | | | Z231126010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 1号マンホール直壁(Ⅰ種) 内径900×高600mm | 個 | 1 | | | Z231127025 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 1号マンホールく体ﾌﾟﾛｯｸ(I種) 内径900×高1200mm | 個 | 2 | | | Z231125015 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 1号マンホールく体ﾌﾟﾛｯｸ(I種) 内径900×高1500mm | 個 | 1 | | | Z231125020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 1号マンホール底版(I種) 有効高130mm | 個 | 3 | | | Z231128005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 削孔代(下水道用) 0号・1号ヒューム管(ﾘﾌﾟ管)用(150) | 箇所 | 5 | | | Z231190005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 底部工(組立式) | | 式 | 1 | | | 単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 基礎碎石 再生碎石 RC-40 | | m3 | 0.6 | | | 単価補正 オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 再生クラッシャー RC-40 | | m3 | 120 | | | 単価補正 Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| コンクリート | | m3 | 0.7 | | | 単価補正 CB240010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 構造物種別 | | | 小型構造物 | | | |
| J02 打設工法 | | | 人力打設 | | | |
| J03 コンクリート規格 | | | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | | | |
| J05 養生工の種類 | | | 一般養生 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳 | | 無し 全ての費用 | | | 単価補正 |
| モルタル上塗り マンホール用 配合比1:2 20mm 高炉 | m2 | 3.4 | | | オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 左官 | 人 | 0.33 | | | R0135 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 普通作業員 | 人 | 0.33 | | | R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| モルタル練工 1:2 高炉セメント | m3 | 0.02 | | | オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | | | 単価補正 |
| | 人 | 1.3 | | | R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| セメント(高炉B) 25kg袋入 | | | | | 単価補正 |
| | t | 0.72 | | | Z002002008 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 | | | | | 単価補正 |
| | m3 | 0.95 | | | Z002104002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | 単価補正 |
| | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | | 箇所 | 3 | | | DGD60070 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 規格・仕様 | | | 1号(900mm) | 3m以下 | | |
| J02 施工規模 | | | 4箇所以上 | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | | 無 | | | |
| J04 夜間作業補正 | | | 無 | | | |
| | | | | | | 単価補正 |
| 副管 (0017) | | 箇所 | 4 | | | オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 下水道用7"付硬質塩化ビニル管継手 φ100 副管用90°支管(VS-PRP) | | 個 | 1 | | | Z231173005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|---------------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 接着受口カー継手 φ100 WTB | | 個 | 1 | | | Z231170035 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 内副管 φ150-100mm, 曲管・バント(1組)含む | | 組 | 3 | | | ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 |
| コンクリート | | m3 | 0.03 | | | CB240010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 構造物種別 | | | 小型構造物 | | | 単価補正 |
| J02 打設工法 | | | 人力打設 | | | |
| J03 コンクリート規格 | | | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | | | |
| J05 養生工の種類 | | | 一般養生 | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | | | 無し | | | |
| J13 費用の内訳 | | | 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 型枠 | | m2 | 0.4 | | | CB240210 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 型枠の種類 | | | 一般型枠 | | | 単価補正 |
| J02 構造物の種類 | | | 小型構造物 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 内副管取付工 | | | | | 単価補正 |
| J01 段差(m) | 箇所 | 3 段差1.0m未満 | | | DGD10825 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 小型マンホール工 (0018) | | | | | 単価補正 |
| 式 | | 1 | | | |
| 小型マンホール (0019) | | | | | オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 防護蓋 300用 T-14 袋穴式 | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 個 | | 1 | | | Z231111020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | | | | | 単価補正 |
| 箇所 | | 1 | | | DGD60080 管理費区分 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|----|---|---|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無 | 径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有 | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 小型マンホール (0020) | | 箇所 | 2 | | | オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 材料費 | | 式 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 小型マンホール(コンクリート製)鉄蓋 丸形 300用 T-14 (H=110) | | 個 | 2 | | | ZZ99*01*03013 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 小型マンホール(コンクリート製)調整リング 内径 300×高さ 100 | 個 | 2 | | | ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 小型マンホール(コンクリート製)斜壁 内径 300×高さ 190 | 個 | 2 | | | ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 小型マンホール(コンクリート製)直壁 内径 300×高さ 400 | 個 | 1 | | | ZZ99*01*03017 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 小型マンホール(コンクリート製)直壁 内径 300×高さ 500 | 個 | 1 | | | ZZ99*01*03018 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 小型マンホール(コンクリート製)直壁 | | | | | ZZ99*01*03006 | |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 内径 300×高さ 700 | 個 | 1 | | | 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 小型マンホール(コンクリート製)管取付壁(底2) 内径 300×h400(中間点90-270° φ150) | 個 | 2 | | | ZZ99*01*03020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 底版 H=100(600口) | 個 | 2 | | | ZZ99*01*03021 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 小型マンホール(コンクリート製 φ300) 調整ボルトセット H=100用 | 組 | 2 | | | ZZ99*01*03022 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 小型マンホール(コンクリート製 φ300) 目地シール | 個 | 9 | | | ZZ99*01*03024 管理費区分 0 | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|--------------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 基礎碎石 | | m2 | 0.7 | | | CB221110 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 碎石の厚さ | | | 17.5cmを超え20.0cm以下 | | | |
| J02 碎石の種類 | | | 再生クラッシャー 40～0 | | | |
| J03 費用の内訳 | | | 全ての費用 | | | |
| 小型マンホール設置工 コンクリート製(直壁1個/箇所) | | 箇所 | 1 | | | オブション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | | | R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0102 管理費区分 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|------------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.032 | | | R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 |
| トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型] 4.9t吊 | | 日 | 0.032 | | | L001120001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 | | | 有り 補正しない | | | 単価補正 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.034 | | | R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.054 | | | R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 |

【参考資料】 積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|---------------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 小型マンホール(コンクリート製 φ300) 調整モルタル | | 袋 | 1 | | | ZZ99*01*03025 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 小型マンホール設置工 コンクリート製(直壁2個/箇所) | | 箇所 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | | | R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|------------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 | | 日 | 0.04 | | | L001120001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| K01 長期割引の有無 | | | 有り | | | |
| K03 夜間割増 | | | 補正しない | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.034 | | | R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.054 | | | R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|---|--------------|-------------------------|--|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 小型マンホール(コンクリート製 φ300) 調整モルタル | 袋 | 1 | | | ZZ99*01*03025 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 取付管およびます工 (0021) | 式 | 1 | | | |
| 管路土工 (0022) | 式 | 1 | | | |
| 管路掘削 (0023) | m3 | 7 | | | 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| Q01 機械掘削費 Q02 立坑掘削費 Q03 掘削費及び積込費 Q04 基面整正費 | | | 機械掘削工(ハックホ) 計上しない 計上しない 計上しない | | |
| 機械掘削工(ハックホ) | m3 | 7 | | | DGD10030 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 ハックホ規格 | | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|---|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 管路埋戻 (0024) | m3 | 1 | | | オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 機械投入埋戻工(ハックル) | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 ハックル規格 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | |
| J02 タンパ締め数量(m3)(実数) | | 100m3 | | | |
| | | | | | 単価補正 |
| 埋戻土運搬 (0025) | m3 | 1 | | | オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 埋戻土運搬工(4t積級) 0.3km、DID無、山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 歩 2025. 07 単 2025. 07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 0 |
| J01 タンブトラック規格 | | タンブトラック 4t積級 | | | 歩 2025. 07 単 2025. 07 |
| J02 運搬距離(実数入力) | | 0. 3km | | | 単価地区 南部町(旧南部町) |
| J03 DID区間 | | DID区間なし | | | 労調係数 1. 000 00-00 0 |
| J04 バックホウ規格 | | 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) | | | |
| J05 タイヤ損耗費 | | 良好 | | | 単価補正 |
| 積込(ルース) | m3 | 1 | | | CB210020 管理費区分 0 |
| J01 土質 | | 土砂 | | | 歩 2025. 07 単 2025. 07 |
| J02 作業内容 | | 土量50, 000m3未満 | | | 単価地区 南部町(旧南部町) |
| | | | | | 労調係数 1. 000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 土砂等運搬 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 0 |
| J01 土砂等発生現場 | | 標準 | | | 歩 2025. 07 単 2025. 07 |
| J02 積込機種・規格 | | バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) | | | 単価地区 南部町(旧南部町) |
| J03 土質 | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 労調係数 1. 000 00-00 0 |
| J04 DID区間の有無 | | 無し | | | |
| J05 運搬距離(km)(DID区間無) | | 0. 3km以下 | | | 単価補正 |
| 発生土処理 (0026) | m3 | 6 | | | オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|--|-------------|--|
| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 発生土処分工(4t積級) 7.3km, DID無, 山積0.28m3(平0.2m3)、良好 | m3 | 6 | | | オブション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 ダンプトラック規格 J02 運搬距離(実数入力) J03 DID区間 J04 バックホウ規格 J05 タイヤ損耗費 | | | ダンプトラック 4t積級 7.3km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 | | |
| 整地 | m3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 残土受入れ地での処理 | | | |
| ます設置工 | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| (0027) | 式 | 1 | | | | |
| ます (0028) | 箇所 | 3 | | | オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) | |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | 箇所 | 2 | | | DGD60090 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| J01 規格・仕様 | | ます径 200mm | | | | |
| J02 施工規模 | | 5箇所以上 | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | | |
| J04 夜間作業補正 | | 無 | | | | |
| J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無 | | 無 | | | | |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | 箇所 | 1 | | | DGD60090 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| J01 規格・仕様 | | ます径 200mm | | | | |
| J02 施工規模 | | 5箇所以上 | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | | |
| J04 夜間作業補正 | | 無 | | | | |
| J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無 | | 有 | | | | |
| 防護蓋 200用 T-8 簡易型 | 個 | 1 | | | Z231111015 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 | |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|-----|
| 工事名 | 南下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | 単価補正 | |
| 取付管布設工 (0029) | 式 | 1 | | | | |
| 取付管 (0030) | 箇所 | 3 | | | オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) | |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 箇所 | 3 | | | DGD60100 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| | J01 規格・仕様 | 管径 100mm | 可とう性支管設置 | | | |
| | J02 施工規模 | 5箇所以上 | | | | |
| | J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | |
| | J04 夜間作業補正 | 無 | | | | |
| | J05 取付管長3m未満の場合の補正 | 無 | | | | |
| | J06 取付管長5m以上12m未満の補正 | 無 | | | 単価補正 | |
| | J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 | 無 | | | | |
| 埋設標識シート 150mm 2倍 | m | 9.15 | | | オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 | |

【参考資料】 積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 埋設標識シート 150mm×50m 2倍 | 巻 | 2 | | | V001538002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 管明示シート工 | m | 100 | | | DW133000 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 付帯工 (0031) | 式 | 1 | | | |
| 舗装版破碎工 (0032) | 式 | 1 | | | |
| 舗装版切断 (0033) | m | 210 | | | オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 舗装版切断 | | m | 211 | | | CB430510 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| | J01 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | |
| | J02 アスファルト舗装版厚 | | 15cm以下 | | | |
| | J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 舗装版破碎 (0034) | | m2 | 90 | | | オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 舗装版破碎 | | m2 | 89.8 | | | CB430310 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| | J01 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | |
| | J02 障害等の有無 | | 無し | | | |
| | J03 騒音振動対策 | | 不要 | | | |
| | J04 舗装版厚 | | 15cm以下 | | | |
| | J06 積込作業の有無 | | 有り | | | |
| | J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 殻運搬 (0035) | | m3 | 4.5 | | | オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-------------------------|--|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 殻運搬 | m3 | 4.5 | | | CB227010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳 | | | 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | | 単価補正 |
| 殻処分 (0036) | m3 | 4.5 | | | オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 処分費(t) | t | 10.5 | | | WB020052 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 路盤掘削 (0037) | m3 | 1 | | | オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 掘削 | m3 | 0.9 | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| | | | | | CB210100 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 残土処分 (0038) | m3 | 1 | | | 単価補正 オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 発生土運搬工(4t積級) 7.3km、DID無、山積0.28m3(平0.2m3)、良好 | m3 | 0.9 | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|----------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 ダンプトラック規格 | | | ダンプトラック 4t積級 | | |
| J02 運搬距離(実数入力) | | | 7.3km | | |
| J03 DID区間 | | | DID区間なし | | |
| J04 バックホウ規格 | | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | |
| J05 タイヤ損耗費 | | | 良好 | | |
| 整地 | m3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 作業区分 | | | 残土受入れ地での処理 | | |
| 仮復旧 町道Bタイプ (0039) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 下層路盤(歩) (0040) | m2 | 90 | | | オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 下層路盤(歩道部) | m2 | 89.8 | | | CB410031 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |
| J01 全仕上り厚(実数入力) | | | 400mm | | |
| J02 施工区分 | | | 2層施工 | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J03 材料 J04 費用の内訳 | | 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 上層路盤(歩) (0041) | m2 | 90 | | | オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 上層路盤(歩道部) | m2 | 89.8 | | | CB410041 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳 | | 130mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用 | | | オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 表層(車・路) (0042) | m2 | 90 | | | CB410260 |
| 表層(車道・路肩部) | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|----|--|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | m2 | 89.8 | | | 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳 | | | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 | | | オプション入力 |
| 本復旧 砂利道Cタイプ (0043) | | 式 | 1 | | | |
| 下層路盤(歩) (0044) | | m2 | 13 | | | オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 下層路盤(歩道部) | | m2 | 12.8 | | | CB410031 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳 | | | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | | オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 |
| 上層路盤(歩) (0045) | | m2 | 21 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 上層路盤(歩道部) | m2 | 21.3 | | | CB410041 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 全仕上り厚(実数入力) | | 100mm | | | |
| J02 施工区分 | | 1層施工 | | | |
| J03 材料 | | 路盤材(各種) | | | |
| J04 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 仮設工 (0046) | 式 | 1 | | | |
| 交通管理工 (0047) | 式 | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 (0048) | 人日 | 14 | | | 第0029号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| Q01 交通誘導警備員費 | | 交通誘導警備員B | | | |
| 交通誘導警備員B | 人日 | 14 | | | WB010212 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 直接工事費 (0049) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設 (0050) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 (0051) | 式 | 1 | | | |
| 運搬費 (0052) | 式 | 1 | | | |
| 仮設材運搬費 (0053) | t | 12 | | | オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t | 12 | | | WB010020 |
| J01 発注機関区分 | | | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 | | 管理費区分 0 |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | | | 26km | | 歩 2025.07 単 2025.07 |
| J04 製品長区分 | | | 12m以内 | | 単価地区 南部町(旧南部町) |
| J05 運搬割増率 | | | 各種(実数入力) | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J06 運搬割増率(実数入力) | | | 0 | | |
| J07 その他の諸料金の有無 | | | 無 | | 単価補正 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t | 12 | | | WB010020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 発注機関区分 | | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 | | | |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | | 26km | | | |
| J04 製品長区分 | | 12m以内 | | | |
| J05 運搬割増率 | | 各種(実数入力) | | | |
| J06 運搬割増率(実数入力) | | 0 | | | |
| J07 その他の諸料金の有無 | | 無 | | | 単価補正 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | t | 12 | | | WB010030 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 作業区分 | | 積込み、取卸し(片道分) | | | |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | t | 12 | | | WB010030 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 作業区分 | | 積込み、取卸し(片道分) | | | |
| 技術管理費 (0054) | 式 | 1 | | | 単価補正 |
| TVカメラ調査費 (0055) | m | 108.1 | | | オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| TVカメラ調査工 | | m | 108.1 | | | オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| TVカメラ調査工 | | m | 1 | | | オプション入力 単位数量 400 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 測量技師 | | 人 | 1 | | | R0603 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 測量技師補 | | 人 | 1 | | | R0604 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|--------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW | | 日 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| ガソリン レギュラー | | L | 36.6 | | | Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| TVカメラ搭載車損料 2t | | 時間 | 6 | | | ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 報告書作成工 | | m | 1 | | | オプション入力 単位数量 800 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 測量主任技師 | | 人 | 1 | | | R0602 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 測量技師 | | 人 | 1 | | | R0603 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | 単価地区 | 南部町(旧南部町) |
| | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 | |
| 測量技師補 | 人 | 1 | | | R0604 | |
| | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | 歩 2025.07 単 2025.07 | |
| | | | | | 単価地区 | 南部町(旧南部町) |
| | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 | |
| DVD-R | 枚 | 1 | | | ZZ99*01*09002 | |
| | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | 歩 2025.07 単 2025.07 | |
| | | | | | 単価地区 | 南部町(旧南部町) |
| | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 | |
| 写真代 | 枚 | 120 | | | ZZ99*01*09003 | |
| | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | 歩 2025.07 単 2025.07 | |
| | | | | | 単価地区 | 南部町(旧南部町) |
| | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 | |
| 諸雑費(率) | 式 | 1 | | | ZS7210100 | |
| | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | 歩 2025.07 単 2025.07 | |
| | | | | | 単価地区 | 南部町(旧南部町) |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 現場環境改善費 (0056) | 式 | 1 | | | |
| 現場環境改善費（率計上） (0057) | 式 | 1 | | | |
| 市街地補正 | | 市街地以外 | | | |
| 共通仮設費（率計上） (0058) | 式 | 1 | | | |
| 主たる工種 | | 31:下水道工事（2） | | | |
| 施工地域等補正 | | 一般交通影響有り（2）－2 | | | 1.2 |
| 除雪工事補正 | | 未使用 | | | 1.00 |
| ICT施工補正 | | 補正なし | | | 1.0 |
| 週休2日補正 | | 4週8休以上(月単位) | | | 1.03 |
| 純工事費 (0059) | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 (0060) | 式 | 1 | | | |
| 施工地域等補正 | | 一般交通影響有り（2）－2 | | | 1.1 |
| 工期日数 | | 0日間 | | | |
| 冬期日数 | | 0日間 | | | |
| 積雪寒冷地区分 | | 4級地 | | | 1.20% |
| 施工時期補正 | | 任意設定 | | | 0.36% |
| 緊急工事補正 | | 補正なし | | | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正 | | 補正なし | | | 0.00% |
| ICT施工補正 | | 補正なし | | | 1.0 |
| 週休2日補正 | | 4週8休以上(月単位) | | | 1.05 |
| 工事原価 (0061) | 式 | 1 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（補助）

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-----|
| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 一般管理費等 (0062) | 式 | 1 | | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格 (0063) | 式 | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0064) | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 (0065) | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 管路 (0001) | | 式 | 1 | | | |
| 管きょ工(開削) (0002) | | 式 | 1 | | | |
| 管路土工 (0003) | | 式 | 1 | | | |
| 管路掘削 (0004) | | m3 | 50 | | | オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 機械掘削工(ハックホ) | | m3 | 45 | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) DGD10030 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 ハックホ規格 | | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | 単価補正 オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |
| 管路埋戻 (0005) | | m3 | 20 | | | オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|---|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) | m3 | 17 | | | DGD10130 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 ハックホ規格 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | |
| J02 タンパ締め数量(m3)(実数) | | 100m3 | | | |
| 埋戻土運搬 (0006) | m3 | 20 | | | オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 埋戻土運搬工(4t積級) 0.3km、DID無、山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 17 | | | オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積み込み | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|--|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J01 ダンプトラック規格 J02 運搬距離(実数入力) J03 DID区間 J04 バックホウ規格 J05 タイヤ損耗費 | | ダンプトラック 4t積級 0.3km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 積込(ルース) | m3 | 1 | | | CB210020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 土質 J02 作業内容 | | 土砂 土量50,000m3未満 | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 土砂等運搬 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | | | オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) オプション入力 |
| 発生土処理 (0007) | m3 | 30 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級) | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|---|--------------|--|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 7.3km、DID無、山積0.28m3(平0.2m3)、良好 | m3 | 27 | | | 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 タンクトラック規格 J02 運搬距離(実数入力) J03 DID区間 J04 バックホウ規格 J05 タイヤ損耗費 | | タンクトラック 4t積級 7.3km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 | | | |
| 整地 | m3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 残土受入れ地での処理 | | | |
| 管布設工 (0008) | 式 | 1 | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管 (0009) | m | 45.3 | | | オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| | | | | | | |
|---|--------------|----|------------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価) | | m | 45.3 | | | DGD60020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業補正 | | | 呼び径 150mm 20m以上 無 無 | | | |
| マンホール用可とう継手 リブ(PRP)管φ150 拡張バントタイプ | | 個 | 1 | | | Z231174030 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 埋設標識シート 150mm 2倍 | | m | 45.21 | | | オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 埋設標識シート 150mm×50m 2倍 | | 巻 | 2 | | | V001538002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 管明示シート工 | m | 100 | | | DW133000 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 管基礎工 (0010) | 式 | 1 | | | |
| 碎石基礎 (0011) | m3 | 10 | | | オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 碎石基礎工(機械施工) | m3 | 11 | | | オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 再生クラッシャー RC-40 | m3 | 1.2 | | | Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価) | m3 | 1 | | | DGD60060 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 施工規模 | | 10m3以上 | | | |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| J03 夜間作業補正 | | 無 | | | |
| | | | | | 単価補正 |
| マンホール工 (0012) | 式 | 1 | | | |
| 組立マンホール工 (0013) | 式 | 1 | | | |
| 組立1号マンホール (0014) | 箇所 | 1 | | | オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 材料費 | 式 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-14) かぎ付 浮上防止型 | 個 | 1 | | | Z231110005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 組立式マンホール調整リング [〃] 内径600×高50mm | 個 | 1 | | | Z231143005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 組立式マンホール高さ調整部材 リング [〃] 高50mm用 枠変形防止付 | 組 | 1 | | | Z231142005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 1号マンホール斜壁(I種) 上径600×下径900×高600mm | 個 | 1 | | | Z231126015 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 1号マンホールく体ブロック(I種) 内径900×高600mm | 個 | 1 | | | Z231125005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 1号マンホール底版(I種) 有効高130mm | 個 | 1 | | | Z231128005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 底部工(組立式) | 式 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|---|--------------|--|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 基礎碎石 再生碎石 RC-40 | m3 | 0.2 | | | オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 再生クラッシャー RC-40 | m3 | 120 | | | Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| コンクリート | m3 | 0.2 | | | CB240010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳 | | 小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用 | | | |
| モルタル上塗り マンホール用 配合比1:2 20mm 高炉 | m2 | 0.8 | | | オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】 積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 左官 | 人 | 0.33 | | | 単価補正 R0135 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 普通作業員 | 人 | 0.33 | | | 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| モルタル練工 1:2 高炉セメント | m3 | 0.02 | | | 単価補正 オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 普通作業員 | 人 | 1.3 | | | 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 単価補正 |
| セメント(高炉B) 25kg袋入 | | t | 0.72 | | | Z002002008 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 |
| コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 | | m3 | 0.95 | | | Z002104002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 箇所 | 1 | | | DGD60070 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| J01 規格・仕様 | | 1号(900mm) 3m以下 | | | | |
| J02 施工規模 | | 4箇所以上 | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | | |
| J04 夜間作業補正 | | 無 | | | | |
| 小型マンホール工 (0015) | 式 | 1 | | | | |
| 小型マンホール (0016) | 箇所 | 1 | | | オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) | |
| 防護蓋 300用 T-14 袋穴式 | 個 | 1 | | | Z231111020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 箇所 | 1 | | | DGD60080 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) | |
| J01 規格・仕様1 | | 径300mm 起点中間形式 | | | | |
| J02 規格・仕様2 | | 深2.0m以下 本管径150・200mm | | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J03 施工規模 | | 5箇所未満 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| J05 夜間作業補正 | | 無 | | | |
| J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無 | | 有 | | | 単価補正 |
| 取付管およびます工 (0017) | 式 | 1 | | | |
| 管路土工 (0018) | 式 | 1 | | | |
| 管路掘削 (0019) | m3 | 13 | | | オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 機械掘削工(バックホ) | m3 | 12 | | | DGD10030 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 バックホ規格 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | |
| 管路埋戻 (0020) | m3 | 6 | | | オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|---|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工（ハックホ） | m3 | 6 | | | 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| | | | | | DGD10130 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 ハックホ規格 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | |
| J02 タンパ締固め数量(m3)(実数) | | 100m3 | | | |
| 埋戻土運搬 (0021) | m3 | 6 | | | 単価補正 オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 埋戻土運搬工(4t積級) 0.3km、DID無、山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 6 | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) | | | | | 単価補正 DGD10160 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 機械積込み | m3 | 1 | | | 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 ダンプトラック規格 | | ダンプトラック 4t積級 | | | |
| J02 運搬距離(実数入力) | | 0.3km | | | |
| J03 DID区間 | | DID区間なし | | | |
| J04 バックホウ規格 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | |
| J05 タイヤ損耗費 | | 良好 | | | |
| 積込(ルース) | m3 | 1 | | | CB210020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 土質 | | 土砂 | | | |
| J02 作業内容 | | 土量50,000m3未満 | | | |
| 土砂等運搬 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 土砂等発生現場 | | 標準 | | | |
| J02 積込機種・規格 | | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) | | | |
| J03 土質 | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | |
| J04 DID区間の有無 | | 無し | | | |
| J05 運搬距離(km)(DID区間無) | | 0.3km以下 | | | |
| 発生土処理 (0022) | m3 | 4 | | | オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 発生土処分工(4t積級) 7.2km, DID無, 山積0.28m3(平0.2m3)、良好 | m3 | 6 | | | オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 タンポトラック規格 | | タンポトラック 4t積級 | | | |
| J02 運搬距離(実数入力) | | 7.2km | | | |
| J03 DID区間 | | DID区間なし | | | |
| J04 バックホウ規格 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | |
| J05 タイヤ損耗費 | | 良好 | | | |
| 整地 | m3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 残土受入れ地での処理 | | | |
| ます設置工 (0023) | 式 | 1 | | | |
| ます (0024) | 箇所 | 4 | | | オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|-------------------------|--------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | | 箇所 | 3 | | | DGD60090 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| | J01 規格・仕様 | | ます径 200mm | | | |
| | J02 施工規模 | | 5箇所以上 | | | |
| | J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| | J04 夜間作業補正 | | 無 | | | |
| | J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無 | | 無 | | | |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | | 箇所 | 1 | | | DGD60090 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| | J01 規格・仕様 | | ます径 200mm | | | |
| | J02 施工規模 | | 5箇所以上 | | | |
| | J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| | J04 夜間作業補正 | | 無 | | | |
| | J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無 | | 有 | | | |
| 防護蓋 200用 T-8 簡易型 | | 個 | 1 | | | Z231111015 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 取付管布設工 (0025) | | 式 | 1 | | | |
| 取付管 | | | | | | オプション入力 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| (0026) | 箇所 | 4 | | | 第0045号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) | |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 箇所 | 3 | | | DGD60100 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| J01 規格・仕様 | | 管径 100mm 可とう性支管設置 | | | | |
| J02 施工規模 | | 5箇所以上 | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | | |
| J04 夜間作業補正 | | 無 | | | | |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正 | | 無 | | | | |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正 | | 無 | | | | |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 | | 無 | | | | |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| J01 規格・仕様 | | 管径 100mm 可とう性支管設置 | | | | |
| J02 施工規模 | | 5箇所以上 | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | | |
| J04 夜間作業補正 | | 無 | | | | |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正 | | 無 | | | | |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正 | | 無 | | | | |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 | | 有 | | | | |
| 埋設標識シート 150mm 2倍 | m | 9.82 | | | オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 | |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 埋設標識シート 150mm×50m 2倍 | 巻 | 2 | | | V001538002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 管明示シート工 | m | 100 | | | DW133000 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 管路土留工 (0027) | 式 | 1 | | | |
| たて込み簡易土留 (0028) | m | 4.9 | | | オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 建込工 | | | | | DGD10240 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| (たて込み簡易土留) | m | 4.9 | | | 管理費区分 0 |
| J01 掘削深 | | 掘削深2.0m以下 | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 引抜工 (たて込み簡易土留) | m | 4.9 | | | DGD10250 |
| J01 掘削深 | | 掘削深2.0m以下 | | | 管理費区分 0 |
| J02 クレーン賃料補正 | | 標準(1.0) | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 建込簡易土留賃料 補助 | 式 | 1 | | | ZZ99*01*02001 |
| | | | | | 管理費区分 0 |
| | | | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 付帯工 (0029) | 式 | 1 | | | |
| 舗装版破碎工 (0030) | 式 | 1 | | | |
| 舗装版切断 (0031) | m | 70 | | | オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 舗装版切断 | | m | 68 | | | CB430510 管理費区分 0 |
| | J01 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | 歩 2025.07 単 2025.07 |
| | J02 アスファルト舗装版厚 | | 15cm以下 | | | 単価地区 南部町(旧南部町) |
| | J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 舗装版破碎 (0032) | | m2 | 30 | | | オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 |
| | | | | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 舗装版破碎 | | m2 | 26.2 | | | CB430310 管理費区分 0 |
| | J01 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | 歩 2025.07 単 2025.07 |
| | J02 障害等の有無 | | 無し | | | 単価地区 南部町(旧南部町) |
| | J03 騒音振動対策 | | 不要 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J04 舗装版厚 | | 15cm以下 | | | |
| | J06 積込作業の有無 | | 有り | | | |
| | J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 殻運搬 | | | | | | オプション入力 |

【参考資料】 積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-------------------------|--|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| (0033) | m3 | 1.3 | | | 第0049号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 殻運搬 ----- J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳 | m3 | 1.3 | 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | | CB227010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 殻処分 (0034) | m3 | 1.3 | | | オプション入力 第0050号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 処分費(t) | t | 3 | | | WB020052 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 路盤掘削 (0035) | m3 | 1 | | | オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 掘削 | m3 | 0.9 | | | CB210100 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 土質 | | 土砂 | | | |
| J02 施工方法 | | 上記以外(小規模) | | | |
| J05 施工数量 | | 小規模(標準) | | | |
| | | | | | 単価補正 |
| 残土処分 (0036) | m3 | 1 | | | オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 発生土運搬工(4t積級) 7.3km、DID無、山積0.28m3(平0.2m3)、良好 | m3 | 0.9 | | | オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 0 |
| J01 ダンプトラック規格 | | ダンプトラック 4t積級 | | | 歩 2025.07 単 2025.07 |
| J02 運搬距離(実数入力) | | 7.3km | | | 単価地区 南部町(旧南部町) |
| J03 DID区間 | | DID区間なし | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J04 バックホウ規格 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | |
| J05 タイヤ損耗費 | | 良好 | | | 単価補正 |
| 整地 | m3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 0 |
| J01 作業区分 | | 残土受入れ地での処理 | | | 歩 2025.07 単 2025.07 |
| | | | | | 単価地区 南部町(旧南部町) |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 仮復旧 町道Bタイプ (0037) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 下層路盤(歩) (0038) | m2 | 26 | | | オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 |
| | | | | | 歩 2025.07 単 2025.07 |
| | | | | | 単価地区 南部町(旧南部町) |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 下層路盤(歩道部) | | m2 | 25.9 | | | CB410031 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J01 全仕上り厚(実数入力) | | 400mm | | | |
| | J02 施工区分 | | 2層施工 | | | |
| | J03 材料 | | 再生クワッシャー RC-40 | | | |
| | J04 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| | | | | | | 単価補正 |
| 上層路盤(歩) | | m2 | 26 | | | オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| (0039) | | | | | | |
| | | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 上層路盤(歩道部) | | m2 | 25.9 | | | CB410041 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J01 全仕上り厚(実数入力) | | 130mm | | | |
| | J02 施工区分 | | 1層施工 | | | |
| | J03 材料 | | 路盤材(各種) | | | |
| | J04 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| | | | | | | 単価補正 |
| 表層(車・路) | | m2 | 26 | | | オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 |
| (0040) | | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|--|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 表層(車道・路肩部) | m2 | 25.9 | | | CB410260 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳 | | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 | | | オプション入力 |
| 本復旧 砂利道Cタイプ (0041) | 式 | 1 | | | オプション入力 第0056号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 下層路盤(歩) (0042) | m2 | 13 | | | CB410031 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 下層路盤(歩道部) | m2 | 13.4 | | | 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳 | | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|--|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 上層路盤(歩) (0043) | m2 | 24 | | | 単価補正 オプション入力 第0057号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 上層路盤(歩道部) | m2 | 23.3 | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB410041 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳 | | 100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 仮設工 (0044) | 式 | 1 | | | |
| 交通管理工 (0045) | 式 | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 (0046) | 人日 | 6 | | | 第0058号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 交通誘導警備員費 | | 交通誘導警備員B | | | |

【参考資料】 積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB010212 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 直接工事費 (0047) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設 (0048) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 (0049) | 式 | 1 | | | |
| 技術管理費 (0050) | 式 | 1 | | | |
| TVカメラ調査費 (0051) | m | 45.3 | | | オプション入力 第0059号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| TVカメラ調査工 | m | 45.3 | | | オプション入力 単位数量 1 m |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| TVカメラ調査工 | | m | 1 | | | オプション入力 単位数量 400 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 測量技師 | | 人 | 1 | | | R0603 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 測量技師補 | | 人 | 1 | | | R0604 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 普通作業員 | | | | | | R0102 |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | 人 | 1 | | | 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW | 日 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| ガソリン レギュラー | L | 36.6 | | | Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 運転手(一般) | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| TVカメラ搭載車損料 | | | | | ZZ99*01*09001 | |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|-----|
| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | | 事業区分 | 下水道 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 2t | 時間 | 6 | | | 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 報告書作成工 | m | 1 | | | オプション入力 単位数量 800 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 測量主任技師 | 人 | 1 | | | R0602 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 測量技師 | 人 | 1 | | | R0603 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| 測量技師補 | | | | | R0604 | |

【参考資料】 積算入力データリスト（単独）

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | 人 | 1 | | | 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| DVD-R | 枚 | 1 | | | ZZ99*01*09002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 写真代 | 枚 | 120 | | | ZZ99*01*09003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |
| 諸雑費(率) | 式 | 1 | | | ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑費率＝10.000% | | | | | |
| 現場環境改善費 (0052) | 式 | 1 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 現場環境改善費（率計上） (0053) | 式 | 1 | | | |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） (0054) | 式 | 1 | | | |
| 主たる工種 | 31:下水道工事（2） | | | | |
| 施工地域等補正 | 一般交通影響有り（2）－2 | | 1.2 | | |
| 除雪工事補正 | 未使用 | | 1.00 | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 4週8休以上(月単位) | | 1.03 | | |
| 純工事費 (0055) | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 (0056) | 式 | 1 | | | |
| 施工地域等補正 | 一般交通影響有り（2）－2 | | 1.1 | | |
| 工期日数 | 0日間 | | | | |
| 冬期日数 | 0日間 | | | | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | | 1.20% | | |
| 施工時期補正 | 任意設定 | | 0.36% | | |
| 緊急工事補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 4週8休以上(月単位) | | 1.05 | | |
| 工事原価 (0057) | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 (0058) | 式 | 1 | | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |

【参考資料】積算入力データリスト（単独）

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-----|
| 工事名 | 南部下水管渠第91号工事 | | | 事業区分 | 下水道 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 工事価格 (0059) | 式 | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0060) | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 (0061) | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |

