

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
請負工事費（高率・補助）	式	1				
工事価格	式	1				
機器費	式	1			1号明細書 3頁	
工事原価	式	1				
据付工事原価	式	1				
直接工事費	式	1				
輸送費	式	1				機能増設工事のみのため、 機器費輸送費は未計上
直接材料費	式	1			2号明細書 7頁	
補助材料費	式	1				
労務費	式	1			3号明細書 8頁	
複合工費	式	1			4号明細書 9頁	
直接経費	式	1				（単体調整、組合試験除く）
仮設費	式	1			10頁	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1			10頁	
現場管理費	式	1			10頁	
据付間接費	式	1				
据付（技術者）間接費	式	1				
据付（機器費）間接費	式	1			10頁	
設計技術費	式	1			10頁	
一般管理費等	式	1			10頁	
工事価格（機器費を除く）	式	1				
工事価格	式	1				
消費税 10%	式	1				工事価格×10%

機器費

明細書

(第1号)						
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水処理・汚泥処理設備コントロール機能増設	式	1				CC-1
水処理・汚泥処理設備補助継電器盤機能増設	式	1				RY-1
No. 1, 2嫌気槽汚泥引抜弁現場操作盤機能増設	式	1				LCB-W-1A
No. 1～4好気槽現場操作盤機能増設	式	1				LCB-W-3A
曝気ポンプ現場操作盤機能増設	式	1				LCB-W-4
監視盤機能増設	式	1				KP-1
計	式	1				

直接材料費

明細書

(第2号)						
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
低圧ケーブル						
CE/F(EM-CE) ケーブル 600V 8mm2 3心	m	38.9				[建設物価R07.09.P550：東北地区, 積算資料 R07.09.P660：東北
小計						
同上付属材料	式	1				
小計						
計	式	1				

直接材料費

明細書

(第2号)						
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
制御ケーブル						
CEE/F (EM-CEE) 電線 1. 25mm2 20心	m	181				[建設物価R07. 09. P551：東北地区, 積算資料 R07. 09. P666：東北
CEE/F (EM-CEE) 電線 1. 25mm2 10心	m	56. 0				[建設物価R07. 09. P551：東北地区, 積算資料 R07. 09. P666：東北
CEE/F (EM-CEE) 電線 1. 25mm2 7心	m	39. 8				[建設物価R07. 09. P551：東北地区, 積算資料 R07. 09. P666：東北
CEE/F (EM-CEE) 電線 1. 25mm2 6心	m	50. 4				[建設物価R07. 09. P551：東北地区, 積算資料 R07. 09. P666：東北
CEE/F (EM-CEE) 電線 1. 25mm2 2心	m	653				[建設物価R07. 09. P551：東北地区, 積算資料 R07. 09. P666：東北
小計						
同上付属材料	式	1				
小計						
計	式	1				

直接材料費

明細書

(第2号)						
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
その他電線						
IE/F(EM-IE)ケーブル 600V より線 5.5mm2	m	4.62				[建設物価R07.09.P549：東北地区, 積算資料 R07.09.P659：東北
小計						
同上付属材料	式	1				
小計						
計	式	1				

明細書

(第2号)						
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電線管類						
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき 呼径G70mm L3.66m	m	10.2				[建設物価R07.09.P570：東北地区,積算資料 R07.09.P692：東北
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき 呼径G36mm L3.66m	m	7.92				[建設物価R07.09.P570：東北地区,積算資料 R07.09.P692：東北
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき 呼径G28mm L3.66m	m	13.3				[建設物価R07.09.P570：東北地区,積算資料 R07.09.P692：東北
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき 呼径G22mm L3.66m	m	150				[建設物価R07.09.P570：東北地区,積算資料 R07.09.P692：東北
小計						
同上付属材料	式	1				
小計						
ステンレス製ﾌﾟﾛﾍﾞｯｸｽ 防水型 端子付き 縦200×横200×奥行200mm	個	2				[建設物価R07.09.P602：全国（北海道除く）, 積算資料R07.09.P719：全国 I
ステンレス製ﾌﾟﾛﾍﾞｯｸｽ 防水型 端子付き 縦450×横450×奥行200mm	個	1				[建設物価R07.09.P602：全国（北海道除く）, 積算資料R07.09.P719：全国 I
小計						
計	式	1				
計	式	1				

労務費

明細書

(第3号)						
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般労務費						
電工	人	52				[R7.3] [R0201 R01013]
小計						[R7.3]
技術労務費						
技術者（据付）	人	1				[R7.3]
技術者（組合試験）	人	1				[R7.3]
小計						[R7.3]
計	式	1				機械経費対象額

複合工費

明細書

(第4号)						
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
複合工費						
電極保持器 (3P)	個	3				[建設物価R07.09.P759：全国, 積算資料 R07.09.P873：全国]
電極棒 (SUS304)	m	16.8				[建設物価R07.09.P759：全国, 積算資料 R07.09.P873：全国]
セパレータ	個	3				[建設物価R07.09.P759：全国, 積算資料 R07.09.P873：全国]
計	式	1				