

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02	1	式				
道路改良	1	式				
法面工	1	式				
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部	13	m2			単 1 号	冬期補正2%
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘 平均施工幅1m以上2m未満	105	m3			単 2 号	冬期補正2%
埋戻し 最大埋戻幅1m未満、発生土	61	m3			単 3 号	冬期補正2%
残土処理工 D=3.0km以下	37	m3			単 4 号	冬期補正2%
側溝工	1	式				
U型側溝再利用撤去・据付け U型側溝300A	7	m			施 1 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	18	m			施 2 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000	14	m			施 3 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000	6	m			施 4 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000	6	m			施 5 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000	9	m			施 6 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
ユニバーサル側溝 縦断用 300×300×2000	46	m			施 7 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
蓋版設置工	1	式				
蓋版据付け VS側溝用 車道用300 400×500	43	枚			施 8 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
蓋版据付け VS側溝用G 縦断用300 T-25 400×995	5	枚			施 9 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
蓋版据付け ユニバーサル側溝用コンクリート蓋 300×1000	19	枚			施 10 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
蓋版据付け ユニバーサル側溝クレーチング蓋 縦断用300×1000	4	枚			施 11 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
集水樹工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集水枥 800×800×600	1	箇所			単 5 号	冬期補正2%
集水枥 1100×1100×1000	1	箇所			単 6 号	冬期補正2%
蓋版設置工	1	式				
蓋版据付け 集水枥蓋800×800 T-25	1	枚			施 12 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
蓋版据付け 集水枥蓋1100×1100 T-2	1	枚			施 13 号	基準書 VI-1-⑥-1 冬期補正2%
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工（町道部）	1	式				
下層路盤工 再生砕石（RC-40） t=40cm	23	m2			単 7 号	冬期補正2%
上層路盤工 切込砕石（C-20） t=11cm	23	m2			単 8 号	冬期補正2%
表層工 ガラス入②再生密粒度As13 t=4cm	23	m2			単 9 号	冬期補正2%
表層工 ガラス入⑤再生密粒度As13F t=3cm	23	m2			単 10 号	冬期補正2%
アスファルト舗装工（学校敷地内）	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工 再生砕石（RC-40） t=10cm	21	m2			単 11 号	冬期補正2%
表層工 ガラス入⑤再生密粒度As13F t=5cm	21	m2			単 12 号	冬期補正2%
道路付属施設工	1	式				
防止柵工	1	式				
ネットフェンス（撤去・再設置） H1000	1	箇所			単 13 号	冬期補正2%
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 外側線	49	m			施 14 号	基準書 VI-1-①-1 冬期補正2%
構造物撤去工	1	式				
舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 15cm以下	97	m			単 14 号	冬期補正2%
舗装版破砕 As舗装版 15cm以下	44	m2			単 15 号	冬期補正2%

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物撤去工	1	式				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	5.1	m3			施 15 号	基準書 VI-1-④-1 冬期補正2%
排水構造物撤去工	1	式				
暗渠排水管撤去 PE200	68	m			単 16 号	冬期補正2%
運搬処理工	1	式				
殻運搬・処分 (As殻) D=3.5km以下	2.7	m3			単 17 号	冬期補正2%
殻運搬・処分 (Co殻) 有筋 D=3.3km以下	5.1	m3			単 18 号	冬期補正2%
廃プラスチック運搬・処分 現場発生品運搬	0.16	t			単 19 号	冬期補正2%
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	16	人日			施 16 号	基準書 II-5-21-1 冬期補正2%
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						