

工 事 番 号 建設工第33号

令和 7 年度

参 考 資 料

ポケットパーク整備工事

南部町大字垵渡 地内

注) 工事・業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

南部町

積 算 情 報

単 価 地 区	南部町（旧福地村）	適用世代の既定値	
諸経費工種区分	公園工事	適 用 世 代	令和7年10月1日
調 整 区 分	単独	単価適用年月日	令和7年10月1日
施行地域・工事場所区分	補正無し	歩掛適用年月日	令和7年10月1日
除雪工事補正係数	1.00	損料適用年月日	令和7年10月1日
施行時期等補正率	1.20%	諸経費適用年月日	令和7年10月1日
現場管理費 冬期率（補正率）	100%（1.20%）	適用世代の行個別指定	なし
緊急工事補正率	0.00%		
一般管理費 前払補正係数	1.00 35%を超え40%以下		
契約補償区分	発注者が金銭的補償を必要とする場合		
一時中止日数	0日		
海上輸送補正值	0.00%		
機械損料区分（豪雪割増）	一般		
労務単価	冬季歩掛補正率		
	夜間補正・時間補正		
船舶係数	なし		
週休2日補正	月単位の4週8休（現場閉所）：R07.10～		

ポケットパーク整備工事

【 第 1 号 明細書 】						
床掘り 土砂 小規模						
(,冬期補正2%)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 1 号	基準書 -1- -1 冬期補正2%
計						
単位当たり						

ポケットパーク整備工事

【 第 2 号 明細書 】

埋戻し 小規模

1 m3 当り

(, 冬期補正2%)

[illegible]

ポケットパーク整備工事

【 第 3 号 明細書 】

基面整正

1 m2 当り

(, 冬期補正2%)

[illegible]

ポケットパーク整備工事

【 第 4 号 明細書 】						
基礎コンクリート工 人力打設 小型構造物						
(,冬期補正2%)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(普)60%	1	m3			P 4 号	基準書 -4- -1 冬期補正2%
計						
単位当たり						

ポケットパーク整備工事

【 第 5 号 明細書 】 基礎コンクリート型枠工 小型構造物						
(,冬期補正2%)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 5 号	基準書 -4- -1 冬期補正2%
計						
単位当たり						

ポケットパーク整備工事

【 第 6 号 明細書 】						
基礎碎石工 再生碎石最大粒径40mm t=100mm					1	m2 当り
(,冬期補正2%)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1	m2			P 6 号	基準書 -2- -1 冬期補正2%
計						
単位当たり						

ポケットパーク整備工事

【 第 7 号 明細書 】

均しコンクリート工 人力打設 無筋コンクリート

1 m3 当り

(, 冬期補正2%)

[illegible]

ポケットパーク整備工事

【 第 8 号 明細書 】						
均しコンクリート型枠工 均しコンクリート						
(, 冬期補正2%)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 8 号	基準書 -4- -1 冬期補正2%
計						
単位当たり						

ポケットパーク整備工事

【 第 9 号 明細書 】							1 基 当り
ロープウェイ遊具 ロープウェイ 安全柵							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
スカイロープ・20m CP-1465相当	1	基				見積	
スカイロープ搬入費	1	基				見積	
スカイロープ据付費	1	基				見積	
スタートスロープ CP-1486相当	1	基				見積	
スタートスロープ搬入費	1	基				見積	
スタートスロープ据付費	1	基				見積	
安全柵 CP-1559相当	1	式				見積	
安全柵搬入費	1	式				見積	
安全柵据付費	1	式				見積	
計							
単位当たり							

ポケットパーク整備工事

【 第 10 号 明細書 】						
トランポリン遊具						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ザイルネット CP-80013R相当	1	基				見積
ザイルネット搬入費	1	基				見積
ザイルネット据付費	1	基				見積
敷き砂 t=30cm	76	m2			単 1 号	
計						
単位当たり						

ポケットパーク整備工事

【 第 11 号 明細書 】							1 基 当り
シーソー遊具							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
プロペラシーソー・ジュニア CP-1457相当	1	基				見積	
シーソー搬入費	1	基				見積	
シーソー据付費	1	基				見積	
計							
単位当たり							

ポケットパーク整備工事

<div> <div>【 第 1 号 単価表 】</div> <div>敷き砂 t=30cm</div> <div>10 m2 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
整地 敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満)	3	m3			P 9 号	基準書 -1- -1
砂 路盤用	1.27	m3				地区単価表 P20
計						
単位当たり						

ポケットパーク整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
(基準書 -1- -1 ,冬期補正2%)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			18.73					
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)			18.73				建設機械等損料表 P2-1-13	
【労務】			74.16					
運転手(特殊)			40.26				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)	
普通作業員			33.90				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)	
【材料】			7.11					
軽油			7.11				材料単価表 P20	
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)					

ポケットパーク整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,) (基準書 -1- -13 ,冬期補正2%)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			8.87					
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)			8.27				建設機械等損料表 P2-1-13	
タンバ及びランマ 60～80kg			0.60				建設機械等損料表 P2-1-59	
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)	
特殊作業員			19.35				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)	
運転手(特殊)			17.77				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)	
【材料】			3.98					
軽油			3.14				材料単価表 P20	
ガソリン レギュラー			0.84				材料単価表 P20	
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

ポケットパーク整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 (土砂 ,) (基準書 -1- -13 ,冬期補正2%)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

ポケットパーク整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 基面整正							
(基準書 -1- -1 ,冬期補正2%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)
【端数調整】							

ポケットパーク整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(普)60%									
(,冬期) (基準書 -4- -1 ,冬期補正2%)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			46.18						
普通作業員			28.56				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)		
土木一般世話役			8.40				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)		
特殊作業員			7.04				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)		
その他(労務)									
【材料】			53.82						
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C 60%			53.82				地区単価表 P1		
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 17 コンクリート規格 18-8-40(普)60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 2 生コン冬期割増額 冬期割増額を計上する									

ポケットパーク整備工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
(基準書 -4- -1 ,冬期補正2%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)
普通作業員			30.82				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)
土木一般世話役			11.86				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

ポケットパーク整備工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クラッシャー40～0 ,) (基準書 -2- -1 ,冬期補正2%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.33				
バックホウ(加圧)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)			5.30				材料単価表 P40
その他(機械)							
【労務】			78.32				
普通作業員			37.64				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)
特殊作業員			15.90				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)
運転手(特殊)			14.75				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)
土木一般世話役			9.49				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)
その他(労務)							
【材料】			16.35				
再生クラッシャー RC-40			11.39				地区単価表 P23
軽油			4.93				材料単価表 P20

ポケットパーク整備工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クワツァン40～0 ,) (基準書 -2- -1 ,冬期補正2%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8 砕石の種類 再生クワツァン40～0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

ポケットパーク整備工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(普)60% (基準書 -4- -1 ,冬期補正2%)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			36.06						
普通作業員			21.19				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)		
特殊作業員			6.54				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)		
土木一般世話役			5.90				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)		
その他(労務)									
【材料】			63.94						
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C 60%			63.94				地区単価表 P1		
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 17 コンクリート規格 18-8-40(普)60% [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N2] = 1 生コン冬期割増額 冬期割増額を計上しない			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						

ポケットパーク整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
(基準書 -4- -1 ,冬期補正2%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			58.78				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)
普通作業員			19.90				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)
土木一般世話役			6.07				労務単価表 P1 冬期補正2% 月単位の4週8休(現場閉所)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

ポケットパーク整備工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 1 m3 当り (障害無し ,) (基準書 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.80				
バックホウ(クレー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)			22.80				材料単価表 P40
【労務】			53.11				
運転手(特殊)			53.11				労務単価表 P1 月単位の4週8休(現場閉所)
【材料】			24.09				
軽油			24.09				材料単価表 P20
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ルース) [J4] = 1 障害の有無 障害無し			[J3] = 1 施工数量 標準(10,000m3未満)				

ポケットパーク整備工事

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スカイロープ・20m CP-1465相当		基				見積
スカイロープ搬入費		基				見積
スカイロープ据付費		基				見積
スタートスロープ CP-1486相当		基				見積
スタートスロープ搬入費		基				見積
スタートスロープ据付費		基				見積
安全柵 CP-1559相当		式				見積
安全柵搬入費		式				見積
安全柵据付費		式				見積
ザイルネット CP-80013R相当		基				見積
ザイルネット搬入費		基				見積
ザイルネット据付費		基				見積

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プロペラシーソー・ジュニア CP-1457相当		基				見積
シーソー搬入費		基				見積
シーソー据付費		基				見積

ポケットパーク整備工事

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	月単位の4週8休(現場閉所) :R07.10 ~
< 公共工事 >	
【 工区名称：公園工事02】	
[工 種]	公園工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行う
冬期補正の有無	4 級
熱中症補正の有無	熱中症補正無
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	万円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	

ポケットパーク整備工事

諸 經 費 設 定 情 報

[illegible]