

ポケットパーク整備工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事02						
公園整備工	1	式				
遊具設置工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	40	m3			明 1 号	冬期補正2%
埋戻し 小規模	32	m3			明 2 号	冬期補正2%
基面整正	19	m2			明 3 号	冬期補正2%
基礎工	1	式				
基礎コンクリート工 人力打設 小型構造物	5.7	m3			明 4 号	冬期補正2%
基礎コンクリート型枠工 小型構造物	34	m2			明 5 号	冬期補正2%
基礎碎石工 再生碎石最大粒径40mm t=100mm	19	m2			明 6 号	冬期補正2%
均しコンクリート工 人力打設 無筋コンクリート	0.3	m3			明 7 号	冬期補正2%

ポケットパーク整備工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
均しコンクリート型枠工 均しコンクリート	1	m2			明 8 号	冬期補正2%
遊具設置工	1	式				
ロープウェイ遊具 ロープウェイ 安全柵	1	基			明 9 号	
トランポリン遊具	1	基			明 10 号	
シーソー遊具	1	基			明 11 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						