

	名 称	摘 要	単位	原 設 計 額				変更設計額				差引増減額
				数量	単 価	金 額	備考	数量	単 価	金 額	備考	
	旧向保育所解体工事											
A	本体解体工事	一般	式	1.0								
E	電気設備撤去工事	一般	式	1.0								
M	機械設備撤去工事	一般	式	1.0								
	発生材積込・運搬費		式	1.0								
	電気設備・機械設備含む											
	一般工事		式	1.0								
	小計											
	発生材処分費		式	1.0								
	電気設備・機械設備含む											
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	電気設備・機械設備含む											

[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原 設 計 額				変更設計額				差引増減額
				数量	単 価	金 額	備考	数量	単 価	金 額	備考	
A-1	直接仮設工事											
	枠組本足場	手すり先行方式 建枠900	m2	617.0			市単p6					
	安全手すり	手すり先行方式	m2	131.0			市単p9					
	防音シート張り	防炎防音	m2	617.0			市単p23					
	内部仕上足場	脚立足場	m2	469.0			市単p15					
	仮設材運搬	枠組本足場	m2	619.0			市単p27					
	仮設材運搬	安全手すり	m2	131.0			市単p27					
	仮設材運搬	防音シート張り	m2	617.0			市単p28					
	仮設材運搬	内部仕上足場	m2	469.0			市単p28					
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計 額				変更設計額				差引増減額
				数量	単 価	金 額	備考	数量	単 価	金 額	備考	
A-2	本体解体工事											
	上屋解体(木造)	人力・機械併用	延m2	469.0			施単p456					
	上屋シート撤去		延m2	594.0			市単p72					
	上屋下地板撤去		延m2	594.0			市単p73					
	基礎コンクリート解体	大型ブレーカー、圧碎機併用	m3	66.0			施単p456					
	無筋コンクリート解体	大型ブレーカー、圧碎機併用	m3	1.0			施単p456					
	土間コンクリート解体	大型ブレーカー、圧碎機併用	m3	10.0			施単p456					
	内部造作材撤去	人力	延m2	469.0			施単p456					
	埋戻し		m3	43.0			施単p8					
	重機運搬費	バックホウ 0.8m3	往復	1.0			市単p86					
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計 額				変更設計額				差引増減額
				数量	単 価	金 額	備考	数量	単 価	金 額	備考	
A-3	環境配慮改修工事											
	床養生	二重張り、隔離シートt-0.15	m2	434.4			施単					
	壁養生	一重張り、隔離シートt-0.08	m2	302.5			施単					
	整理清掃後片付け		m2	469.0			施単					
	成型板除去	屋内壁(スレートボード程度)	m2	302.5			コスト					
	〃	屋内天井(ロックウール程度)	m2	433.9			コスト					
	煙突・石綿円筒管(レベル3)撤去		式	1.0			見積					
	計											

[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原 設 計 額				変更設計額				差引増減額
				数量	単 価	金 額	備考	数量	単 価	金 額	備考	
A-5	発生材積込・運搬費	電気設備・機械設備含む										
	[発生材積込費]											
	コンクリート類(有筋)		m3	76.0			市単p2066					
	コンクリート類(無筋)		m3	7.2			市単p2066					
	木材類		m3	98.0			市単p2066					
	ガラス・陶磁器類		m3	5.2			市単p2066					
	石膏ボード類		m3	4.9			市単p2066					
	ケイ酸カルシウム板		m3	2.4			市単p2066					
	木毛セメント板		m3				市単p2066					
	スタイロフォーム		m3	0.3			市単p2066					
	廃プラスチック		m3	0.7			市単p2066					
	金属くず	鋼材等	m3	0.4			市単p2066					
	金属くず	鉄筋等	m3	1.4			市単p2066					
	金属くず	軽量鋼材等	m3				市単p2066					
	金属くず	板金等	m3	0.3			市単p2066					
	金属くず	アルミくず	m3	1.3			市単p2066					

	名 称	摘 要	単位	原 設 計 額				変更設計額				差引増減額
				数量	単 価	金 額	備考	数量	単 価	金 額	備考	
	〔発生材運搬費〕											
	コンクリート類(有筋)		m3	76.0			市単p105					
	コンクリート類(無筋)		m3	7.2			市単p105					
	木材類		m3	98.0			市単p97					
	ガラス・陶磁器類		m3	5.2			市単p103					
	石膏ボード類		m3	4.9			市単p97					
	ケイ酸カルシウム板		m3	2.4			市単p97					
	木毛セメント板		m3				市単p97					
	スタイロフォーム		m3	0.3			市単p103					
	廃プラスチック		m3	0.7			市単p103					
	金属くず	鋼材等	m3	0.4			市単p100					
	金属くず	鉄筋等	m3	1.4			市単p100					
	金属くず	軽量鋼材等	m3				市単p100					
	金属くず	板金等	m3	0.3			市単p100					
	金属くず	アルミくず	m3	1.3			市単p100					
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計 額				変更設計額				差引増減額
				数量	単 価	金 額	備考	数量	単 価	金 額	備考	
A-6	発生材処分費	電気設備・機械設備含む										
	コンクリート類(有筋)		t	182.0			処分費					
	コンクリート類(無筋)		t	16.6			処分費					
	木材類		t	48.8			処分費					
	ガラス・陶磁器類		t	7.5			処分費					
	石膏ボード類		t	3.4			処分費					
	ケイ酸カルシウム板		t	2.9			処分費					
	木毛セメント板		t				処分費					
	スタイロフォーム		t	0.10			処分費					
	廃プラスチック		t	4.7			処分費					
	金属くず(スクラップ)	鋼材等	t	3.4			建物p795					
	金属くず(スクラップ)	鉄筋等	t	8.9			建物p795					
	金属くず(スクラップ)	軽量鋼材等	t				建物p795					
	金属くず(スクラップ)	板金等	t	2.1			建物p794					
	金属くず(スクラップ)	アルミくず	t	0.5			建物p796					
	計											

[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原 設 計 額				変更設計額				差引増減額
				数量	単 価	金 額	備考	数量	単 価	金 額	備考	
M	機械設備工事											
M-1	撤去工事費		式	1.0								
M-2	機器搬出費		式	1.0								
M-3	土工事		式	1.0								
	設備機械工	器具・配管撤去	日	10.0								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計 額				変更設計額				差引増減額
				数量	単 価	金 額	備考	数量	単 価	金 額	備考	
B	共通仮設費 内訳											
B-1	一般共通仮設費	一般共通仮設費率	式	1.0			施単p600					
B-2	積上げ共通仮設費											
	仮囲い(シート張り)	H=2.0m	m	93.4			比較表					
	シートゲート	W3.0m×H1.8m	ヶ所	1.0			比較表					
	交通誘導員	25日・1人	人	25.0			比較表					
	仮囲い運搬費	H=2.0m	m	93.4			比較表					
	計											