

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 舗装工事02                                   | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 舗装                                       | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 舗装工                                      | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 路上再生路盤工                                  | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 予備破碎工<br>混合深さ 30 c m以下                   | 1,720 | m2 |     |     | 単 1 号  |     |
| 路上路盤再生工<br>20cm以下 t =12cmセメント2.5% 乳剤4.5% | 1,720 | m2 |     |     | 単 2 号  |     |
| 舗装工                                      | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 表層工<br>ガラス入⑤再生密粒度 (13F) t=3cm            | 1,720 | m2 |     |     | 単 3 号  |     |
| 表層工<br>ガラス入②再生密粒度 (13) t=4cm             | 1,720 | m2 |     |     | 単 4 号  |     |
| 区画線工                                     | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 区画線工                                     | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm<br>塗布厚1.0mm 白 外側線    | 460   | m  |     |     | 単 5 号  |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                              |     |    |     |     |        |               |
|--|-----|----|-----|-----|--------|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準           |
| 区画線設置 溶解式手動 実線 30cm<br>塗布厚1.0mm 白 停止線      | 4   | m  |     |     | 単 6 号  |               |
| 区画線設置 溶解式手動 矢印・記号・文字15cm<br>塗布厚1.0mm 白 止まれ | 19  | m  |     |     | 単 7 号  |               |
| 区画線設置 〆ィト式溶剤型 実線 15cm<br>常温 白 中央線（実線）      | 30  | m  |     |     | 単 8 号  |               |
| 区画線設置 〆ィト式溶剤型 破線 15cm<br>常温 白 中央線（破線）      | 100 | m  |     |     | 単 9 号  |               |
| 構造物撤去工                                     | 1   | 式  |     |     |        |               |
| 構造物取壊し工                                    | 1   | 式  |     |     |        |               |
| 舗装版切断工<br>アスファルト舗装版 15cm以下                 | 15  | m  |     |     | 単 10 号 |               |
| 予備破砕材掘削積込<br>5, 000未満                      | 120 | m3 |     |     | 単 11 号 |               |
| 予備破砕材運搬・処分<br>A s 塊 L =6.5km以下             | 120 | m3 |     |     | 単 12 号 |               |
| 仮設工  | 1   | 式  |     |     |        |               |
| 交通管理工                                      | 1   | 式  |     |     |        |               |
| 交通誘導警備員B                                   | 14  | 人日 |     |     | 施 1 号  | 基準書 II-5-21-1 |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準          |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|--------------|
| 直接工事費計                             |      |    |     |     |        |              |
| 共通仮設費計                             |      |    |     |     |        |              |
| 共通仮設費(積上げ)                         | 1    | 式  |     |     |        |              |
| 運搬費                                | 1    | 式  |     |     |        |              |
| 貨物自動車による運搬(1車1回)片道<br>片道運搬距離10.7km | 1    | 式  |     |     |        |              |
|                                    | 2    | 台  |     |     | 施 8 号  | 基準書 I-2-②-11 |
| 技術管理費                              | 1    | 式  |     |     |        |              |
| 六価クロム溶出試験                          | 1    | 式  |     |     |        |              |
|                                    | 1    | 式  |     |     | 明 1 号  | すべての間接費の対象外  |
| 測量設計費(舗装道維持修繕)<br>舗装補修に限る          | 0.23 | km |     |     |        | 材料単価表 P28    |
| 共通仮設費(率化)                          | 1    | 式  |     |     |        |              |
| 共通仮設費率分                            | 1    | 式  |     |     |        |              |
| 現場環境改善費率分                          | 1    | 式  |     |     |        |              |
| 純工事費                               | 1    | 式  |     |     |        |              |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |