

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01						
	1	式				
舗装						
	1	式				
舗装工						
	1	式				
路上再生路盤工						
	1	式				
予備破碎工 混合深さ 30 c m以下						
	1,720	m2			単 1 号	
路上路盤再生工 20cm以下 t =10cmセメント2.5% 乳剤4.5%						
	1,720	m2			単 2 号	
舗装工						
	1	式				
表層工 ガラス入⑤再生密粒度 (13F) t=3cm						
	1,720	m2			単 3 号	
表層工 ガラス入②再生密粒度 (13) t=4cm						
	1,720	m2			単 4 号	
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 施工規模100m2以上						
	287	m2			単 5 号	
排水構造物工						
	1	式				
側溝工						
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け VS側溝用G 縦断用300 T-25 400×485	2	枚			施 1 号	基準書 VI-1-⑥-1
蓋版据付け VS側溝用G 横断用300 T-25 400×995	3	枚			施 2 号	基準書 VI-1-⑥-1
自由勾配側溝 横断用300×400	9	m			単 6 号	
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 外側線	574	m			単 7 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白 停止線	2	m			単 8 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 横断歩道	17	m			単 9 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白 記号	2	m			単 10 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白 予告標識	66	m			単 11 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断工 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			単 12 号	
予備破砕材掘削積込 5, 000未満	121	m3			単 13 号	
予備破砕材運搬・処分 A S 切削材 L =6. 5km以下	121	m3			単 14 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0. 9	m3			単 15 号	
コンクリート殻運搬・処分 L =5. 7km以下	0. 9	m3			単 16 号	
蓋版再利用撤去 VS側溝用G 横断用300	5	枚			単 17 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員B	20	人日			施 3 号	基準書 II -5-21-1
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費 (積上げ)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回)片道 片道運搬距離16.8km	2	台			施 14 号	基準書 I-2-②-11
技術管理費	1	式				
六価クロム溶出試験	1	式			明 1 号	すべての間接費の対象外
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	0.287	km				材料単価表 P28
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						